ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA – PARTE 02 (DETALHAMENTO DE ITENS) – ANEXO FORA DO EDITAL

PREGÃO (ELETRÔNICO) N° 13/2025

PROCESSO N° 32/2025

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE SERVIÇOS E LOCAÇÕES PARA ESTRUTURA EM EVENTOS PARA 16 (DEZESSEIS) MUNICÍPIOS CONSORCIADOS, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I E V– TERMO DE REFERENCIA.

SUMÁRIO

LOTE I - INFRAESTRUTURA – PG 03

LOTE II – CLIMATIZAÇÃO – 04

LOTE III – SOM, ILUMINAÇÃO E FILMAGEM – PG 09

LOTE IV - TRIOS ELÉTRICOS – PG 15

LOTE V – ALIMENTAÇÃO – PG 15

LOTE VI – LOGÍSTICA – PG 16

LOTE VII - RECURSOS HUMANOS – PG 17

LOTE VIII - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/HOSPEDAGEM – PG 20

LOTE IX - DECORAÇÃO/CENOGRAFIA – PG 20

LOTE X - MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS – PG 21

LOTE XI - ANIMAÇÃO INFANTIL – PG 23

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

LISTA E DESCRITIVO DE ITENS

LOTE I - INFRAESTRUTURA			
ITEM	**SÍNTESE**	**UNIDADE**	**DESCRITIVO**
1	ARENA COBERTA	ML/DIA	ARENA COM COBERTURA EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART
2	ARENA, BRETE, CURRAL E EMBARCADOR	UNID./DIA	A ESTRUTURA DEVERÁ COMPREENDER ARENA, BRETES, CURRAL E EMBARCADOR, SENDO QUE A ARENA PARA RODEIOS DEVE ESTAR EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO, ATENDENDO AOS PADRÕES EXIGIDOS E POSSUIR DIMENSÕES ADEQUADAS. DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS 06 (SEIS) BRETES LOCALIZADOS NA FRENTE DA ARENA, SENDO 03 (TRÊS) DE CADA LADO, TODOS EQUIPADOS COM PORTEIRAS, ALÉM DE 03 (TRÊS) BRETES DE FUNDO EM CADA LADO. OS CURRAIS DEVEM TER CAPACIDADE PARA ACOMODAR 60 (SESSENTA) TOUROS, E A ESTRUTURA DEVERÁ CONTAR COM 02 (DUAS) PASSARELAS DE TRAVESSIA. A ARENA DEVE DISPOR AINDA DE 06 (SEIS) PORTÕES DE ACESSO, CADA UM MEDINDO 3,00 (TRÊS) METROS DE LARGURA. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART
3	ARQUIBANCADA	ML/DIA	ARQUIBANCADA COM 4 DEGRAUS COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADA S E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DERAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART
4	ARQUIBANCADA (10 DEGRAUS)	ML/DIA	ARQUIBANCADA COM 10 DEGRAUS COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADA S E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DERAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS COM 3 ESCADAS DE ACESSO CONFORME ABNT - COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO CAPACIDADE DE PESSOAS – INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART
5	AQUIBANCADA COBERTA	ML/DIA	ARQUIBANCADA COM 4 DEGRAUS COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADA S E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DERAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, COBERTURA EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART
6	AQUIBANCADA COBERTA 10 DEGRAUS	ML/DIA	ARQUIBANCADA COM 10 DEGRAUS COM INÍCIO DO PRIMEIRO PISO, DE NO MÍNIMO 1,20 METROS DO NÍVEL DO CHÃO, ASSENTOS CONFECCIONADOS EM CHAPAS DOBRADA S E COM REFORÇOS DE SEGURANÇA EM INTERVALOS MÁXIMOS DE 20 (VINTE) CENTÍMETROS, COM ENCAIXES E FIXADORES NOS DERAUS COM PINOS OU PARAFUSOS, ESCADAS DE ACESSO COM 2,30 METROS DE LARGURA E ESPELHOS DE DEGRAUS NO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, PARAPEITO E CORRIMÕES NO MÍNIMO DE 1,10 METROS DE ALTURA E INTERVALOS DE VÃOS LIVRES DE NO MÁXIMO 15 (QUINZE) CENTÍMETROS, COM 3 ESCADAS DE ACESSO CONFORME ABNT COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA, TIPO TENDAS, NAS MEDIDAS DE 10M X 10M E ALTURA VARIÁVEL, COBERTA COM LONA TIPO CAP 500 OU 1000, FIXADOS POR ESTIRANTES DE AÇO, COBRINDO TODA A EXTENSÃO DA ARQUIBANCADA, COM ART. -

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

			COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO INFORMANDO CAPACIDADE DE PESSOAS – INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM E ART.
7	BACKDROP 3X3M	UNID.	PAINEL PARA FIXAÇÃO DE LONA IMPRESSA, MONTADO EM ESTRUTURA DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO MODELO Q30, MEDINDO 3 METROS DE ALTURA E 3 METROS DE LARGURA
8	BACKDROP 3X4M	UNID.	PAINEL PARA FIXAÇÃO DE LONA IMPRESSA, MONTADO EM ESTRUTURA DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO MODELO Q30, MEDINDO 3 METROS DE ALTURA E 4 METROS DE LARGURA
9	BACKDROP 3X5M	UNID.	PAINEL PARA FIXAÇÃO DE LONA IMPRESSA, MONTADO EM ESTRUTURA DE TRELIÇA DE ALUMÍNIO MODELO Q30, MEDINDO 3 METROS DE ALTURA E 5 METROS DE LARGURA
10	BANHEIRO QUIMICO	UNID./DIA	BANHEIRO QUÍMICO EM FIBRA OU PLÁSTICO, COM LIMPEZA DIÁRIA PARA MANTER A BOA HIGIENE, COM MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS.
11	BANHEIRO QUIMICO PNE	UNID./DIA	BANHEIRO QUÍMICO EM FIBRA OU PLÁSTICO, QUE VIABILIZE ACESSO DE CADEIRANTES, COM LIMPEZA DIÁRIA PARA MANTER A BOA HIGIENE, COM MATERIAIS E INSUMOS NECESSÁRIOS.
12	BARRICADA	UNID./DIA	BARRICADAS EM CHAPA DE AÇO REFORÇADA DE 1,00 X 1,00M
13	CAMARIM EM OCTANORM	UNID./DIA	OBS: PROPOSTA DESCRITICO: CAMARIM EM OCTANORM : LOCAÇÃO, CAMARIM EM OCTANORM DA COR BRANCA, COM COBERTURA EM FORRO, E TENDA CHAPÉU DE BRUXA, COM AR CONDICIONADO , MEDINDO 6X6 METROS, PORTA COM TRANCA, PISO EM MADEIRA NA BASE E CARPETE PRETO SOB O MADEIRAMENTO, 4 PONTOS DE ENERGIA 110W E 2 PONTOS 220W.
14	CAMAROTES (ATÉ 60 UNIDADES)	UNID./DIA	CAMAROTE EM ESTRUTURA METÁLICA PRÉ-FABRICADAS EM PAINÉIS MODULARES, MEDINDO 2,33M X 2,33M, FABRICADOS COM TUBO DE AÇO CARBONO COM COSTURA, FORMADOS A FRIO E POR BARRAS DE AÇO SÓLIDAS EM FORMA DE TRELIÇA, SÃO ENCAIXADOS ENTRE SI FORMANDO MÓDULOS PADRONIZADOS; AS ARMAÇÕES SÃO PROVIDAS DE CONTRAVENTAMENTOS LATERAIS NA FORMA DE PAINÉIS TRELIÇADOS, LIGADOS À ESTRUTURA PRINCIPAL POR MEIO DE PINOS E TRAVAS DE ENCAIXES; O CONJUNTO MONTADO É PROVIDO EM TODO O SEU CONTORNO POR CORRIMÃO E PARAPEITOS ADEQUADOS, DISPONDO AINDA DE ESCADAS CONFORME PROJETO TÉCNICO; COM COBERTURA DE ESTRUTURA METÁLICA, TIPO TENDAS, NAS MEDIDAS DE 10M X 10M E ALTURA VARIÁVEL, COBERTA COM LONA TIPO CAP 500 OU 1000, FIXADOS POR ESTIRANTES DE AÇO, COBRINDO TODA A EXTENSÃO DOS CAMAROTES, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART
15	CARPETE	M²/DIA	CARPETENAS CORES, AZUL, CINZA OU VERMELHO, PRETO COM 3MM DE ESPESSURA
16	CATRACA ELETRÔNICA	UNID./DIA	COMPOSTA POR CORPO METÁLICO EM AÇO CARBONO OU INOX COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, BRAÇOS GIRATÓRIOS EM AÇO INOX (MODELO TRIPODE) COM LEITURA DE QUANTIDADE.
17	CONTAINER BANHEIRO COM CHUVEIRO	UNID./DIA	MEDIDA PADRÃO 6,00 X 2,40M. PORTAS DE ACESSO. PONTOS DE ILUMINAÇÃO. ABERTURA PARA ENTRADA DE AR. VASOS SANITÁRIOS COM TAMPA E DESCARGA. LAVATÓRIOS EM PVC OU INOX.PORTA- SABÃO LÍQUIDO ACESSO PNE. SAÍDA DE ESGOTO. DEVE INCLUIR TRANSPORTE,MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM COM PONTO DE CHUVEIRO
18	CONTAINER DE LUXO FEMININO	UNID./DIA	COMPRIMENTO MÍNIMO DE 12 METROS, CONTENDO 5 CUBAS E 10 VASOS SANITÁRIOS. O CONTAINER DEVERÁ ESTAR EQUIPADO COM CINCO CUBAS DE LAVATÓRIO EM PORCELANA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA QUALIDADE, INSTALADAS EM BANCADAS COM ACABAMENTO MODERNO E RESISTENTE. AS CUBAS DEVEM CONTAR COM TORNEIRAS DE ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO, SISTEMAS DE DRENO EFICIENTES E FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. OS DEZ VASOS SANITÁRIOS DEVERÃO SER DE ALTA QUALIDADE, COM SISTEMA DE DESCARGA EFICIENTE E BAIXO CONSUMO DE ÁGUA. ELES DEVEM ESTAR DISPOSTOS DE FORMA A GARANTIR A PRIVACIDADE DAS USUÁRIAS, COM DIVISÓRIAS ADEQUADAS. A ILUMINAÇÃO INTERNA SERÁ FEITA POR SISTEMA LED EMBUTIDO, COM CONTROLE DE INTENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO APROPRIADA PARA CADA AMBIENTE, PROPORCIONANDO CONFORTO VISUAL E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. SERÃO INSTALADOS ESPELHOS AMPLOS E DE ALTA QUALIDADE, CONFECCIONADOS EM VIDRO TEMPERADO E COM ACABAMENTO MODERNO E FUNCIONAL, PROPORCIONANDO MELHOR VISIBILIDADE E CONFORTO ÀS USUÁRIAS. O PISO DEVERÁ SER ANTIDERRAPANTE, FABRICADO COM MATERIAL DURÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, COMO VINÍLICO, CERÂMICO OU SIMILAR, COM ACABAMENTO RESISTENTE E DE FÁCIL MANUTENÇÃO. O CONTAINER DEVE CONTAR COM SISTEMA DE VENTILAÇÃO MECÂNICA EFICIENTE, EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO CONSTANTE DO AR, E AR-CONDICIONADO COM

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

			CONTROLE DE TEMPERATURA AJUSTÁVEL, ASSEGURANDO CONFORTO TÉRMICO E UM AMBIENTE FRESCO E AGRADÁVEL DURANTE TODO O ANO. AS DIMENSÕES MÍNIMAS DO CONTAINER DEVERÃO SER DE 12 METROS DE COMPRIMENTO, APROXIMADAMENTE 2,5 METROS DE LARGURA E 2,8 METROS DE ALTURA. ESTÃO INCLUÍDOS NO FORNECIMENTO O TRANSPORTE E A INSTALAÇÃO DO CONTAINER NO LOCAL DO EVENTO, BEM COMO OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, LIMPEZA INICIAL E FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE, COMO PAPEL HIGIÊNICO, SABONETE LÍQUIDO E TOALHAS DE PAPEL. APÓS O TÉRMINO DO EVENTO, O CONTAINER DEVERÁ SER DESMONTADO E REMOVIDO DO LOCAL, COM O DEVIDO DESCARTE DE RESÍDUOS E A LIMPEZA DA ÁREA UTILIZADA.
19	CONTAINER LUXO BANHEIRO COLETIVO	UNID./DIA	MEDIDA PADRÃO 6,00 X 2,40M. PORTAS DE ACESSO.PONTOS DE ILUMINAÇÃO.ABERTURA PARA ENTRADA DE AR. VASOS SANITÁRIOS COM TAMPA E DESCARGA. LAVATÓRIOS EM PVC OU INOX. PORTA- SABÃO LÍQUIDO. PAPELEIRA, ESPELHOS, 8 CABINES COM SANITÁRIOS, SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO, EXAUSTOR INDIVIDUAL EM CADA CABINE, ÁGUA E ENERGIA INSTALADAS ACESSO PNE. SAÍDA DE ESGOTO. DEVE INCLUIR TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM COM ACABAMENTO E DECORAÇÃO PERSONALIZADA
20	CONTEINER DEPOSITO	UNID./DIA	01 PORTA DE ACESSO. ILUMINAÇÃO. ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO.ACABAMENTO EM PVC.DEVE INCLUIR TRANSPORTE,MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM
21	CONTEINER ESCRITÓRIO	UNID./DIA	01 PORTA DE ACESSO. JANELAS DE VIDRO COM ESQUADRIA EM ALUMÍNIO. ILUMINAÇÃO. ABERTURA PARA AR CONDICIONADO COM SUPORTE. TOMADAS ELÉTRICAS. ISOLAMENTO TERMO-ACÚSTICO. ACABAMENTO EM PVC.DEVE INCLUIR TRANSPORTE,MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM
22	CONTEINER SANITÁRIO	UNID./DIA	MEDIDA PADRÃO 6,00 X 2,40M. PORTAS DE ACESSO.PONTOS DE ILUMINAÇÃO.ABERTURA PARA ENTRADA DE AR.VASOS SANITÁRIOS COM TAMPA E DESCARGA. LAVATÓRIOS EM PVC OU INOX. PORTA- SABÃO LÍQUIDO. ACESSO PNE. SAÍDA DE ESGOTO. DEVE INCLUIR TRANSPORTE, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM
23	FECHAMENTO LATERAL P/ TENDAS 10M	UNID./DIA	CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO NA TENDA ATRAVÉS DE VELCRO COM ALTURA DE 3,0M E LARGURA DE 10,0M
24	FECHAMENTO LATERAL P/ TENDAS 3M	UNID./DIA	CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO NA TENDA ATRAVÉS DE VELCRO COM ALTURA DE 3,0M E LARGURA DE 03,0M
25	FECHAMENTO LATERAL P/ TENDAS 4M	UNID./DIA	CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO NA TENDA ATRAVÉS DE VELCRO COM ALTURA DE 3,0M E LARGURA DE 4,0M.
26	FECHAMENTO LATERAL P/ TENDAS 5M	UNID./DIA	CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO NA TENDA ATRAVÉS DE VELCRO COM ALTURA DE 3,0M E LARGURA DE 5,0M
27	FECHAMENTO LATERAL P/ TENDAS 6M	UNID./DIA	CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO NA TENDA ATRAVÉS DE VELCRO COM ALTURA DE 3,0M E LARGURA DE 6,0M
28	FECHAMENTO LATERAL P/ TENDAS 8M	UNID./DIA	CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA. FIXAÇÃO NA TENDA ATRAVÉS DE VELCRO COM ALTURA DE 3,0M E LARGURA DE 8,0M
29	FECHAMENTO METALICO	UNID./DIA	CHAPA DE FERRO GALVANIZADA NA ESPESSURA DE 24"MM, COM ESTRUTURA DE METALON 25X25 NA CHAPA 18, MEDINDO 2,00X 2,10M
30	GRADES DE ISOLAMENTO	UNID./DIA	GRADE DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1,30 X 2,00M, COM CANTOS ARREDONDADOS E TRAVAS DE ENCAIXE QUE FACILITAM NA MONTAGEM E DESMONTAGEM
31	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA EVENTO GRANDE PORTE	UNID/PROJETO	PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, COM MATERIAIS PARA 15 ATE 30 PONTOS HIDRÁULICOS
32	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA PARA EVENTO MÉDIO PORTE	UNID/PROJETO	PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, COM MATERIAIS PARA 5 ATE 10 PONTOS HIDRÁULICOS

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

33	INSTALÇÃO HIDRÁLICA PARA EVENTO PEQUENO PORTE	UNID/PROJETO	PONTOS DE INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA E ESGOTO, COM MATERIAIS PARA 1 PONTO HIDRÁULICO
34	KIT EXTINTOR DE INCENDIO	UNID./DIA	KIT COM 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA, 10L, ATENDENDO ÀS NORMAS ABNT NBR 15808 E ABNT NBR 11715, 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE DIÓXIDO DE CARBONO (CO2), 6KG, ATENDENDO ÀS NORMAS ABNT NBR 15808 E ABNT NBR 11716, E 1 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PÓ QUÍMICO, 8KG, CLASSE ABC, ATENDENDO ÀS NORMAS ABNT NBR 15808 E ABNT NBR 10721. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO INCLUSO. VALOR POR KIT COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO;
35	LINK DEDICADO	UNID/PROJETO	FORNECIMENTO DE LINK IP DE INTERNET MÍNIMO DE 20 MB FULL DEDICADO.
36	OCTANORME	M²/DIA	COMPOSTO DE PAINEIS DE TS DUPLA, FACE BRANCA DE 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADO COM PERFIS OCTOGONAIS, COBERTA EM PERGOLATO DE ALUMINIO,COM LARGURA DE 1,00M E ALTURA DE ATE 2,20M
37	OCTANOME COM VIDRO	M²/DIA	COMPOSTO DE PAINEIS DE TS DUPLA, FACE BRANCA DE 4MM DE ESPESSURA, EMOLDURADO COM PERFIS OCTOGONAIS, COBERTA EM PERGOLATO DE ALUMINIO,COM LARGURA DE 1,00M E ALTURA DE ATE 2,20M COM DETALHE E ACABAMENTO EM VIDRO.
38	PALCO 06X04M	UNID./DIA	PALCO DUAS AGUAS, COM ESTRUTURA METÁLICA EM BOX TRUSS, MEDINDO 06X04M, LONA BRANCA LAMINADA DE PVC CALANDRADO, COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20"MM EM ATÉ 1,50M DO CHÃO E AVANCE PARA FLY, INCLUINDO ESCADA COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO. ACABAMENTO DE 36M2 DE CARPETEPARA O PISO DO PALCO, 20 M2 DE TNT NA COR PRETA E SOMBRITE PARA AS LATERAIS E FUNDO. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART
39	PALCO 06X06M	UNID./DIA	PALCO DUAS AGUAS, COM ESTRUTURA METÁLICA EM BOX TRUSS, MEDINDO 06X06M, LONA BRANCA LAMINADA DE PVC CALANDRADO, COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20"MM EM ATÉ 2,00M DO CHÃO E AVANCE PARA FLY, INCLUINDO ESCADA COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO. ACABAMENTO DE 36M2 DE CARPETEPARA O PISO DO PALCO, 24 M2 DE TNT NA COR PRETA E SOMBRITE PARA AS LATERAIS E FUNDO. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART
40	PALCO 08X08M	UNID./DIA	PALCO DUAS AGUAS, COM ESTRUTURA METÁLICA EM BOX TRUSS, MEDINDO 08X08M, LONA BRANCA LAMINADA DE PVC CALANDRADO, COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20"MM EM ATÉ 2,00M DO CHÃO E AVANCE PARA FLY, INCLUINDO ESCADA COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO. ACABAMENTO DE 64M2 DE CARPETEPARA O PISO DO PALCO, 30 M2 DE TNT NA COR PRETA E SOMBRITE PARA AS LATERAIS E FUNDO. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART.
41	PALCO 10X08M	UNID./DIA	PALCO DUAS AGUAS, COM ESTRUTURA METÁLICA EM BOX TRUSS, MEDINDO 10X08M, LONA BRANCA LAMINADA DE PVC CALANDRADO, COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20"MM EM ATÉ 2,00M DO CHÃO E AVANCE PARA FLY, INCLUINDO ESCADA COM CORRIMÃO E GUARDA CORPO. ACABAMENTO DE 80M2 DE CARPETEPARA O PISO DO PALCO, 36 M2 DE TNT NA COR PRETA E SOMBRITE PARA AS LATERAIS E FUNDO. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART.
42	PALCO 12X10M	UNID./DIA	PALCO DUAS AGUAS, COM ESTRUTURA METÁLICA EM BOX TRUSS, MEDINDO 12X10M, LONA BRANCA LAMINADA DE PVC CALANDRADO, COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20"MM EM ATÉ 2,00M DO CHÃO E DUAS TORRES LATERAIS PARA FLY, INCLUINDO ESCADA COM CORRIMÃO, GUARDA CORPO, 01 (UMA) HOUSE MIX COBERTA COM ARMAÇÃO METÁLICA E LONA BRANCA MEDINDO 03,00X03,00M, COM PISO EM ATÉ 0,25M DO CHÃO. ACABAMENTO DE 120M2 DE CARPETEPARA O PISO DO PALCO, 44 M2 DE TNT NA COR PRETA E SOMBRITE PARA AS LATERAIS E FUNDO. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART.
43	PALCO 14X10M	UNID./DIA	PALCO DUAS AGUAS, COM ESTRUTURA METÁLICA EM BOX TRUSS, MEDINDO 14X10M, LONA BRANCA LAMINADA DE PVC CALANDRADO, COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20"MM EM ATÉ 2,00M DO CHÃO E DUAS TORRES LATERAIS PARA FLY, INCLUINDO ESCADA COM CORRIMÃO, GUARDA CORPO, 01 (UMA) HOUSE MIX COBERTA COM ARMAÇÃO METÁLICA E LONA BRANCA MEDINDO 03,00X03,00M, COM PISO EM ATÉ 0,25M DO CHÃO. ACABAMENTO DE 140M2 DE CARPETEPARA O PISO DO PALCO, 48 M2 DE TNT NA COR PRETA E SOMBRITE PARA AS LATERAIS E FUNDO. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART.

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

44	PALCO 18X14M	UNID./DIA	PALCO DUAS AGUAS, COM ESTRUTURA METÁLICA EM BOX TRUSS, MEDINDO 18X14M, LONA BRANCA LAMINADA DE PVC CALANDRADO, COM REFORÇO DE POLIESTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20"MM EM ATÉ 2,00M DO CHÃO E DUAS TORRES LATERAIS PARA FLY, INCLUINDO ESCADA COM CORRIMÃO, GUARDA CORPO, 01 (UMA) HOUSE MIX COBERTA COM ARMAÇÃO METÁLICA E LONA BRANCA MEDINDO 04,00X04,00M, COM PISO EM ATÉ 0,25M DO CHÃO. ACABAMENTO DE 140M2 DE CARPETEPARA O PISO DO PALCO, 64 M2 DE TNT NA COR PRETA E SOMBRITE PARA AS LATERAIS E FUNDO. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART.
45	PALCO 18X21M	UNID/DIA	PALCO 18X21MT DUAS AGUAS (ALUMÍNIO Q50) COM TESTEIRA (ALUMÍNIO Q30) LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM (MÃO DE OBRA INCLUSA) DE PALCO, NAS DIMENSÕES DE 18MT DE FRENTE POR 21 MT DE PROFUNDIDADE, COM PISO E ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR INDUSTRIAL E COMPENSADA DE 20 MM (MÍNIMO) NA COR PRETA, NA ALTURA 2,30M (MÍNIMO) PISO TODO ENCARPETADO; CONTENDO ESCADA DE ACESSO COM RAMPA E ESCADAS COM FECHAMENTO EM LONA NA PARTE INFERIOR TIPO MOSAICO, COM FECHAMENTO FRONTAL EM LONA; COM FUNDO E LATERAL EM LONAANTI-CHAMA; COM O TETO EM FORMA DE DUAS AGUAS; COM COBERTURA EM LONA NIGHT-DAY, MEDINDO 18 METROS DE FRENTE POR 21 METROS DE PROFUNDIDADE, HOUSE MIX PARA MESAS DE PA E MONITOR, MEDINDO NO MÍNIMO 4,40X 2,20M TIPO TENDA. DUAS TORRES PARA FY E PAINÉIS DE LED EM Q30 ALUMÍNIO MEDINDO 9 METRO DE ALTURA COM 4 PÊS; MAIS 6 METROS NAS LATERAIS PARA LED TOTALIZANDO: 12 PEÇAS Q50 4 MT, 12 PEÇAS Q50 2 MT, 56 PEÇAS 4MT Q30, 08 PEÇAS 2MT Q30, 8 PEÇAS DE 3 MT, 8 PEÇAS 1,50MT, 8 PEÇAS 1MT Q30, 24 CUBOS 05 FACES. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART .
46	PALCO CONCHA18X14M	UNID./DIA	PALCO CONCHA COM PISO EM ESTRUTURA METALICA EM BOXTRUSS, MEDINDO 18,00X14,00M COM PISO EM ATÉ 2,00M DO CHÃO COBERTO COM ARMAÇÃO DE ALUMÍNIO EM FORMATO CONCHA E LONA BRANCA MEDINDO 18,00X14M, DUAS TORRES LATERAIS PARA FLY DE 2,00X2,00M COM ATÉ 9M DE ALTURA, INCLUINDO ESCADA E COM CORRIMÃO, GUARDA-CORPO, 01 (UMA) HOUSE MIX COBERTA COM ARMAÇÃO METÁLICA E LONA BRANCA MEDINDO 4,00X4,00M COM PISO DE ATÉ 25CM DO CHÃO. ACABAMENTO 352M2 DE CARPETEPARA O PISO E 130M2 DE LYCRA PRETA E SOMBRITES PARA LATERAIS E FUNDO. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART.
47	PAVILHÃO DE 20X50M	UNID./DIA	PAVILHÃO DE 20X50 MTS COM TRELIÇAS DE ALUMÍNIO COM TESOURAS Q50, PÉ DIREITO COM 5M COM Q30, COBERTO COM LONA BRANCA ANTECHAMA. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART.
48	PAVILHÃO PARA COBERTURA GERAL DAS ESTRUTURAS 70X55	UNID./DIA	COM 3.850M², SENDO 70,00M DE COMPRIMENTO POR 55,00M DE LARGURA PARA COBERTURA DOS CAMAROTES, ARQUIBANCADAS, PALCO, ARENA PARA RODEIO, PROVAS, E AREA DE SHOWS SENDO O CENTRO, COM VÃO LIVRE DE VINTE E CINCO METROS DE LARGURA E NAS LATERAIS COM DEZ METROS, COM PÉS DIREITOS DE NO MÍNIMO 8,00 METROS DE ALTURA 25M X10M E PERFAZENDO UM SEMIARCO OU SIMILAR, CORREDORES LATERAIS PARA COBERTURA DOS CAMAROTES E ARQUIBANCADAS COM COBERTURA DE 15 M X 10 M, COM PÉS DIREITOS DE NO MÍNIMO 8,00M DE ALTURA ACOPLADOS NO PAVILHÃO CENTRAL, INTERLIGANDO OS PÉS; TRELIÇAS DE 15,00M DE VÃO LIVRE E TRELIÇAS DE 10,00M NAS LATERAIS PARA A COBERTURA DEVERÃO SER CASULOS DE 5,00 X 5,00M TIPO PIRAMIDAIS, INTERLIGADOS COM CALHAS AUTO ACOPLÁVEIS. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ SER BRANCA OU METÁLICA, A LONA TAMBÉM BRANCA, TÉRMICA, COM RETARDANTE DE CHAMA, ANTI RAIO UV E NÃO TRANSLÚCIDA. AS PIRÂMIDES DEVERÃO APRESENTAR LAUDO ANTICHAMA, E DEMAIS LAUDOS DE ENSAIOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, DEVENDO ESTAR CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E APRESENTAÇÃO DAS ARTS. EM TODO PAVILHÃO DEVERÁ TER CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR CALHAS E ESCORRENDO POR DUTOS DENTRO DA PRÓPRIA ESTRUTURA, SENDO CANALIZADA PARA FORA DO PAVILHÃO. DEVERÁ AINDA TODO O PAVILHÃO TER ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, COM REFLETORES EM LED SUFICIENTES PARA O LOCAL. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART
49	PAVILHÃO PARA COBERTURA GERAL DAS ESTRUTURAS 80X65	UNID./DIA	COM 5.200 METROS QUADRADOS, SENDO 80,00M X 65,00M PARA COBERTURA DOS CAMAROTES ARQUIBANCADAS E ARENA, SENDO O CENTRO, COM TENDAS PIRAMIDAIS DE NO MÍNIMO 10,00M X 25,00M, COM PÉS DIREITOS DE NO MÍNIMO 8,00M DE ALTURA NO CENTRO E PERFAZENDO UM SEMIARCO, CORREDORES LATERAIS COM TENDAS PIRAMIDAIS DE NO MÍNIMO 10,00M X 15,00M, COM PÉS DIREITOS DE NO MÍNIMO 8,00M DE ALTURA PERFAZENDO UM SEMIARCO, OS PÉS NA LATERAL TERÃO, NO MÍNIMO, 4,50M DE ALTURA, INTERLIGANDO OS PÉS, TRELIÇAS DE 15,00M E TRELIÇAS DE 10,00M, E A COBERTURA SERÃO CASULOS DE NO MÍNIMO 5,00 X 5,00M PIRAMIDAIS, INTERLIGANDO COM CALHAS AUTO ACOPLÁVEIS. TODA A ESTRUTURA DEVERÁ SER BRANCA OU METÁLICA, A LONA TAMBÉM BRANCA, TÉRMICA, COM RETARDANTE DE CHAMA, ANTI RAIO UV E NÃO TRANSLÚCIDA. AS PIRÂMIDES DEVERÃO APRESENTAR LAUDO ANTICHAMA, E DEMAIS LAUDOS DE ENSAIOS EXIGIDOS PELO CORPO DE BOMBEIROS, DEVENDO ESTAR CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE E APRESENTAÇÃO DAS ARTS. EM TODO PAVILHÃO DEVERÁ TER CAPTAÇÃO DE ÁGUA POR CALHAS E ESCORRENDO POR DUTOS DENTRO DA PRÓPRIA ESTRUTURA,

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

			SENDO CANALIZADA PARA FORA DO PAVILHÃO. DEVERÁ AINDA TODO O PAVILHÃO TER ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, COM REFLETORES EM LED SUFICIENTES PARA O LOCAL. INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM E ART.
50	PISO BUS	M²/DIA	PISO LAMINADO EM PVC, HIGIENICO E ANTIDERRAPANTE, ESPESSURA DE 2 MM
51	PISO DECK	M²/DIA	PISO TIPO DECK EM MADEIRA TRATADA OU MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, ACABAMENTO RESISTENTE À UMIDADE E À AÇÃO DO TEMPO, IDEAL PARA ÁREAS EXTERNAS. DEVE APRESENTAR ENCAIXE FIRME ENTRE AS PEÇAS, COM ALTURA MÉDIA DE 0,03M A 0,05M, PERMITINDO ADEQUADA DRENAGEM E VENTILAÇÃO SOB O PISO.
52	PISO ESTRUTURADO	M²/DIA	PISO ESTRUTURADO EM ACO, COM ALTURA SUPERIOR A 1,50 METROS
53	PISO LINÓLEO	M²/DIA	PISO VINÍLICO COM TRAMA DE POLIÉSTER E ALGODÃO, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E ANTI-REFLEXIVA, 1,2MM DE ESPESSURA.
54	PISO PLASTICO MODULAR	M²/DIA	PISO MOLDADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO DE ALTA RESISTÊNCIA E IMPACTO, ESPESSURA DE 0,18M COM ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE E PROTEÇÃO ANTICHAMAS
55	PISO PRATICAVEL	M²/DIA	PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM, EM CANTONEIRA DE FERRO OU ALUMÍNIO, TRAVAMENTO EM MÃO FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA TUBULAR, COM ALTURA REGULÁVEL ENTRE 0,40CM A 1,00 M
56	PISO TABLADO	M²/DIA	PISO TABLADO SUSPENSO, EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM, EM CANTONEIRA DE FERRO, TRAVAMENTO EM MÃO FRANCESA, PÉS EM ESTRUTURA TUBULAR, COM ALTURA REGULÁVEL DE 0,10CM A ATÉ 0,30 CM
57	RAMPA	M²/DIA	PISO EM CHAPA DE COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO 20MM, TRAVAMENTO EM MÃO FRANCESA, COM ALTURA REGULÁVEL ENTRE 0,40CM A 1,00 M
58	STAND BÁSICO	PROJETO/M²	MONTAGEM DE ESTRUTURA BÁSICA OCTANORM COM ILUMINAÇÃO E PONTOS DE ENERGIA DENTRO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA NACIONAIS, COM TESTEIRA E TETO PERGOLADO, PISO CARPETEE REFRIGERAÇÃO.
59	STAND PARA FEIRAS ESTADUAIS	PROJETO/M²	MONTAGEM DE ESTRUTURA EM OCTANORM, VIDRO OU ACRÍLICO, COM ILUMINAÇÃO E PONTOS DE ENERGIA DENTRO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA NACIONAIS, COM TESTEIRA E TETO PERGOLADO, PISO CARPETEE REFRIGERAÇÃO.
60	STAND PARA FEIRAS MUNICIPAIS	PROJETO/M²	MONTAGEM DE ESTRUTURA EM OCTANORM, VIDRO OU ACRÍLICO, COM ILUMINAÇÃO E PONTOS DE ENERGIA DENTRO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA NACIONAIS, COM TESTEIRA E TETO PERGOLADO, PISO CARPETEE REFRIGERAÇÃO.
61	STAND PARA FEIRAS NACIONAIS	PROJETO/M²	MONTAGEM DE ESTRUTURA EM OCTANORM, VIDRO OU ACRÍLICO, COM ILUMINAÇÃO E PONTOS DE ENERGIA DENTRO DOS PADRÕES DE SEGURANÇA NACIONAIS, COM TESTEIRA E TETO PERGOLADO, PISO CARPETEE REFRIGERAÇÃO, PODENDO TER UM OU MAIS ANDARES.
62	TENDA DE 3 MASTROS 16X32	UN/DIA	ÁREA 512M² LONA KP 500 - ANTI CHAMA OU SIMILAR 68 PAUS DE RODA DE 3 METROS DE ALTURA 03 MASTROS DE ALTURA, 03 MASTROS CENTRAIS DE 8 METROS DE ALTURA CADA UM. 76 ESTACAS DE FERRO TIPO PONTAS DE EIXO
63	TENDA DE 4 MASTROS 16X42	UN/DIA	ÁREA 671 M² LONA KP ANTI CHAMA OU SIMILAR 72 PAUS DE RODA DE 3 METROS DE ALTURA, 04 MASTROS CENTRAIS DE 8 METROS DE ALTURA CADA UM. 82 ESTACAS DE FERRO TIPO PONTAS DE EIXO.
64	TENDA PIRAMIDAL 10X10M	UNID./DIA	FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 20", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO.PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 18", COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¼ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO.LONA DE COBERTURA – LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE.
65	TENDA PIRAMIDAL 3X3M	UNID./DIA	FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 20", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO.PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 18", COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¼ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO.LONA DE COBERTURA – LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE.
66	TENDA PIRAMIDAL 3X3M C/ BALCAO E SAIA	UNID./DIA	FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR (DE 13" A 20"), COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO. PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR (DE 1" A 18"), COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¼ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO. LONA DE COBERTURA – LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

			SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE. BALCÃO – CONFECCIONADO EM METALON 20X20 GALVANIZADO NAS ESPESSURAS DE CHAPA 1,20M EM SOLDA MIG, COM SUPORTE, CHAPA DE COMPENSADO MARÍTIMO DE 15MM, MEDINDO 3,0 X 0,30. SAIA – CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS
67	TENDA PIRAMIDAL 4X4M	UNID./DIA	FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 20", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO.PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 18", COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¼ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO.LONA DE COBERTURA – LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE.
68	TENDA PIRAMIDAL 5X5M	UNID./DIA	FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 20", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO.PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 18", COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¼ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO.LONA DE COBERTURA – LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE.
69	TENDA PIRAMIDAL 6X6M	UNID./DIA	FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 20", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO.PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 18", COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¼ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO.LONA DE COBERTURA – LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE.
70	TENDA PIRAMIDAL 8X8M	UNID./DIA	FABRICADAS EM CHAPA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 20", COM PARTES SOLDADAS EM SISTEMA "MIG", GALVANIZAÇÃO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PARTES UNIDAS POR ENCAIXE E UNIDAS COM PARAFUSOS E CONEXÕES EM AÇO.PÉS DE SUSTENTAÇÃO – ESTRUTURA DE FERRO TUBULAR DE 13" A 18", COM ALTURA DE 2,50M OU 3,00M, ANCORADAS COM CORDAS DE NYLON DE ¼ COM AMARRAS ESPECIAIS, FIXADAS EM ESTACAS DE FERRO ENTERRADAS NO SOLO.LONA DE COBERTURA – LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE.
71	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA 10X10M	UNID./DIA	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA COM FECHAMENTOS REMOVÍVEIS NAS QUATRO LATERAIS; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; MEDINDO 10X10; COBERTURA DE PVC; COM RESISTÊNCIA CONTRA MOFO, FUNGOS E RAIOS UV/IV, TRATAMENTO ANTICHAMAS; FIXAÇÃO AO SOLO COM FITAS CATRACA E ESTACAS.
72	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA 3X3M	UNID./DIA	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA COM FECHAMENTOS REMOVÍVEIS NAS QUATRO LATERAIS; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; MEDINDO 3X3; COBERTURA DE PVC; COM RESISTÊNCIA CONTRA MOFO, FUNGOS E RAIOS UV/IV, TRATAMENTO ANTICHAMAS; FIXAÇÃO AO SOLO COM FITAS CATRACA E ESTACAS.
73	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA 3X3M C/ BALCAO E SAIA	UNID./DIA	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA COM FECHAMENTOS REMOVÍVEIS NAS QUATRO LATERAIS; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; MEDINDO 3X3; COBERTURA DE PVC; COM RESISTÊNCIA CONTRA MOFO, FUNGOS E RAIOS UV/IV, TRATAMENTO ANTICHAMAS; FIXAÇÃO AO SOLO COM FITAS CATRACA E ESTACAS COM BALCÃO E SAIA.
74	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA 4X4M	UNID./DIA	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA COM FECHAMENTOS REMOVÍVEIS NAS QUATRO LATERAIS; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; MEDINDO 4X4; COBERTURA DE PVC; COM RESISTÊNCIA CONTRA MOFO, FUNGOS E RAIOS UV/IV, TRATAMENTO ANTICHAMAS; FIXAÇÃO AO SOLO COM FITAS CATRACA E ESTACAS.
75	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA 5X5M	UNID./DIA	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA COM FECHAMENTOS REMOVÍVEIS NAS QUATRO LATERAIS; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; MEDINDO 5X5; COBERTURA DE PVC; COM RESISTÊNCIA CONTRA MOFO, FUNGOS E RAIOS UV/IV, TRATAMENTO ANTICHAMAS; FIXAÇÃO AO SOLO COM FITAS CATRACA E ESTACAS.
76	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA 6X6M	UNID./DIA	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA COM FECHAMENTOS REMOVÍVEIS NAS QUATRO LATERAIS; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; MEDINDO 6X6; COBERTURA DE PVC; COM RESISTÊNCIA CONTRA MOFO, FUNGOS E RAIOS UV/IV, TRATAMENTO ANTICHAMAS; FIXAÇÃO AO SOLO COM FITAS CATRACA E ESTACAS.

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

77	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA 8X8M	UNID./DIA	TENDA TIPO CHAPEU DE BRUXA COM FECHAMENTOS REMOVÍVEIS NAS QUATRO LATERAIS; ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; MEDINDO 8X8; COBERTURA DE PVC; COM RESISTÊNCIA CONTRA MOFO, FUNGOS E RAIOS UV/IV, TRATAMENTO ANTICHAMAS; FIXAÇÃO AO SOLO COM FITAS CATRACA E ESTACAS.
78	TENDA TIPO GALPÃO	M²/DIA	ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO A FOGO. REVESTIMENTOS EM TECIDO SINTÉTICO. LONA VINÍLICA COM TRATAMENTO ANTICHAMAS NA COR BRANCA. COMPRIMENTO ILIMITADO E MODULAR A CADA 5M. LARGURA MÍNIMA DE 15M DE VÃO LIVRE ATÉ 50M. ALTURA CENTRAL DE 11 ATÉ 15M
79	TENDA TIPO TRELIÇADA	M²/DIA	ESTRUTURA EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q-30, E TETO EM LONA VINÍLICA NA COR BRANCA. LONA DE COBERTURA LAMINADO DE PVC CALANDRADO COM REFORÇO DE POLIÉSTER IMPERMEÁVEL, COM BLACKOUT SOLAR DE ALTA RESISTÊNCIA E COM EMENDAS VULCANIZADAS A QUENTE
80	TENDA TIPO TRELIÇADA COM COBERTURA CRISTAL	M²/DIA	ESTRUTURA EM TRELIÇA DE ALUMÍNIO Q-30, E TETO EM LONA DE PVC TRANSPARENTE, IMPERMEÁVEL SEM PROPAGAÇÃO DE CHAMAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS.
81	TOLDO	M²/DIA	ESTRUTURA EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM MALHA TIPO LYCRA, E TETO EM LONA DE PVC TRANSPARENTE OU BRANCA, IMPERMEÁVEL, SEM PROPAGAÇÃO DE CHAMAS E COM EMENDAS VULCANIZADAS.
82	TRAILER SANITÁRIO MÓVEL 02 UNIDADES	UNID./DIA	BANHEIRO MÓVEL TRAILER SUPERLUXO, CONTENDO 2 (DOIS) SANITÁRIOS COM ESPELHO COM LED, PISO ANTIDERRAPANTE, SANCA COM MOLDURAS DE LED, GABINETE PIA COM CUBA DE APOIO E VIDRO E ILUMINAÇÃO DE LED SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO, SUPORTE SABONETEIRA, SUPORTE PAPEL TOALHA, SECADOR DE MÃOS, FLÚOR E FIO DENTAL, EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DO AR, LIXEIRA, ESCADA E CORRIMÃO EM TODAS AS PORTAS E LUZES INDICATIVAS LIVRES/OCUPADO, PARTE EXTERNA COM ILUMINAÇÃO E TOLDOS, AMORTECEDORES SOBRES AS PORTAS PARA MANTER AS MESMAS FECHADAS, AR CONDICIONADO CENTRAL, CAIXA DE ÁGUA 400 LITROS COM INDICADOR DE NÍVEL, CAIXA DE ÁGUA SERVIDA 400 LITROS COM INDICADOR DE NÍVEL, CAIXA DE DETRITO 500 LITROS, CAIXA EXTRA DE AGUA E DETRITOS COM, NO MÍNIMO 1.000 LTS. CADA GUARNECIDA COM INSUMOS DE PRIMEIRA QUALIDADE, A SABER: PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ÁLCOOL GEL E SABONETE LIQUIDO. DIMENSÕES: COMPRIMENTO 2,75 MTS, LARGURA,1,75 MTS, ALTURA. EXTERNA 2,85, ALTURA INTERNA 2,00 MTS. DEVERÁ ACOMPANHAR ABASTECIMENTO DE INSUMOS DE ALTA QUALIDADE DURANTE TODO O EVENTO E EQUIPE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. DIÁRIA DE 8H
83	TRAILER SANITÁRIO MÓVEL 04 UNIDADES	UNID./DIA	TRAILER SANITÁRIO MÓVEL 04 UNIDADES - BANHEIRO MÓVEL TRAILER SUPERLUXO, CONTENDO 4 (QUATRO) SANITÁRIOS COM ESPELHO COM LED, PISO ANTIDERRAPANTE, SANCA COM MOLDURAS DE LED, GABINETE PIA COM CUBA DE APOIO E VIDRO E ILUMINAÇÃO DE LED, SUPORTE PAPEL HIGIÊNICO, SUPORTE SABONETEIRA, SUPORTE PAPEL TOALHA, SECADOR DE MÃOS, FLÚOR E FIO DENTAL, EXAUSTOR PARA RENOVAÇÃO DO AR, LIXEIRA, ESCADA E CORRIMÃO EM TODAS AS PORTAS E LUZES INDICATIVAS LIVRES/OCUPADO, PARTE EXTERNA COM ILUMINAÇÃO E TOLDOS, AMORTECEDORES SOBRES AS PORTAS PARA MANTER AS MESMAS FECHADAS, AR CONDICIONADO CENTRAL, CAIXA DE ÁGUA 450 LITROS COM INDICADOR DE NÍVEL, CAIXA DE ÁGUA SERVIDA 600 LITROS COM INDICADOR DE NÍVEL, CAIXA DE DETRITO 500 LITROS, CAIXA EXTRA DE AGUA E DETRITOS COM, NO MÍNIMO, 1.000 LTS GUARNECIDA COM INSUMOS DE PRIMEIRA QUALIDADE, A SABER: PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO, ÁLCOOL GEL E SABONETE LÍQUIDO COMPRIMENTO 2,55 MTS, LARGURA: 2,20 MTS, ALTURA EXTERNA 2,85, ALTURA INTERNA 2,00 MTS, DEVERÁ ACOMPANHAR ABASTECIMENTO DE INSUMOS DE ALTA QUALIDADE DURANTE TODO O EVENTO E EQUIPE DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO. DIÁRIA DE 8H
84	TRELIÇA ALUMÍNIO Q-15	ML/DIA	TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q-15 (15X15CM)
85	TRELIÇA ALUMÍNIO Q-30	ML/DIA	TRELIÇA EM ALUMÍNIO Q-30 (30X30CM)

LOTE II - CLIMATIZAÇÃO			
ITEM	**SÍNTESE**	**UNIDADE**	**DESCRITIVO**
01	AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUS	UNID./DIA	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA DE 10.000 BTUS.
02	AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS	UNID./DIA	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE JANELA DE 18.000 BTUS.

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

03	AR CONDICIONADO SPLIT 60.000 BTUS	UNID./DIA	APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT DE 60.000 BTUS.
04	AR CONDICIONADO ROOFTOP	UNID./DIA	SISTEMA DE AR CONDICIONADO ROOFTOP DE 25 A 40TR COM ESCOAMENTO DE ÁGUA PARA ÁREAS DE GRANDE CIRCULAÇÃO
05	CORTINA DE AR	UNID./DIA	MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE CORTINA DE AR PARA OTIMIZAÇÃO DA REFRIGERAÇÃO EM PEQUENOS E MÉDIOS AMBIENTES
06	CLIMATIZADOR	UNID./DIA	KIT CLIMATIZADOR COM BASE E PEDESTAL, 55X213X50CM, RESERVATÓRIO 80 LITROS, 220V
07	ECOBRISA	UNID./DIA	RESFRIADOR DE AR, TIPO ECOBRISA OU SIMILAR: SERVIÇO DE CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTE PELO SISTEMA DE RESFRIAMENTO EVAPORATIVO SEM NEBULIZAÇÃO, PARA PEQUENOS AMBIENTES (ÁREA ATÉ 50M2)
08	VENTILADOR	UNID./DIA	TIPO PEDESTAL, COM 3 HASTES, BAE EM CRUZ, MEDIDA: C 0,82M / P 0,82M / H 1,52M

LOTE III – SOM, ILUMINAÇÃO E FILMAGEM			
ITEM	**SÍNTESE**	**UNIDADE**	**DESCRITIVO**
01	CKLINE EXTRA	UNID./DIA	04 MICROFONES PARA USO DIVERSOS COM PEDESTAIS, 01 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO, 02 TONS, 01 SURDO, 01 CAIXA, 02 ESTANTES PARA PRATOS, 01 ESTANTE PARA CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL PARA BOMBO, 01 BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS; 01 AMPLIFICADOR E CAIXA PARA BAIXO COM 800W RMS; 01 AMPLIFICADOR E CAIXA PARA GUITARRA COM 900W RMS; 01 AMPLIFICADOR E CAIXA PARA TECLADO; 02 DIRECT BOX DE IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS, 06 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA.
02	CANHÃO DE LUZ DE LONGO ALCANCE	UNID./DIA	EQUIPADO COM LÂMPADAS DE ALTA POTÊNCIA (GERALMENTE DE XENÔNIO OU LED DE ALTO DESEMPENHO), OFERECEM FOCO AJUSTÁVEL, SISTEMA DE IRIS, DIMERIZAÇÃO E TROCA DE CORES POR FILTROS OU RODAS DICROICAS, ALÉM DE MECANISMOS DE VENTILAÇÃO FORÇADA E REFRIGERAÇÃO TÉRMICA. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO OU AÇO COM ACABAMENTO RESISTENTE AO CALOR E PODEM SER MONTADOS EM TRIPÉS OU ESTRUTURAS SUSPENSAS, OPERANDO COM CONTROLE MANUAL OU REMOTO. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT (110/220V), COM ALCANCE DE ILUMINAÇÃO SUPERIOR A 50 METROS, GARANTINDO VISIBILIDADE NÍTIDA, RECORTE PRECISO E ALTA PERFORMANCE MESMO EM AMBIENTES EXTERNOS OU COM GRANDE INTERFERÊNCIA LUMINOSA.
03	EFEITOS ESPECIAIS PEQUENO	UNID./DIA	1 MESA DIGITAL P/ EFEITOS ESPECIAIS DE PALCO 4 MOVIE LIGTH 250 1 CANHÃO MÓVEL DE LUZ 1 MAQUINA DE FUMAÇA TODO CABEAMENTO NECESSARIO
04	EFEITOS ESPECIAIS MEDIO	UNID./DIA	1 MESA DIGITAL AVOLIGHT10 MOVIE LIGTH MAC 2502 MAQUINAS DE FUMAÇA , JETFOGGER 1600 DMX12 LOCO LIGHT MECA LUXCABE AMENTO NECESSÁRIO
05	EFEITOS ESPECIAIS GRANDE	UNID./DIA	1 MESA DIGITAL AVOLIGHT PEROLA12 MOVIE LIGHTS MAC 250 8 ELIPSOIDAL ARE (LAMPADAS ESPECIAIS 1000 WATS C/ EFEITOS DIVERSOS P/ CENÁRIO) 2 MAQUINAS DE FUMAÇA JETFOGGER 1600 ARE (DISPONÍVEIS, PODENDO OU NÃO USAR, 12 LOCO LIGHTS MECALUX02 CANHÕES SEGUIDORES CABEAMENTO NECESSÁRIO.
06	FILMAGEM	UNID./DIA	SISTEMA DE FILMAGEM COM UMA CÂMERA DIGITAL. DIÁRIA DE 8H
07	FILMAGEM TRANSMISSÃO AO VIVO	UNID./DIA	SISTEMA DE FILMAGEM E TRANSMISSÃO COM 1 (UMA) CÂMERA DIGITAL E MESA DE CORTE DIGITAL. DIÁRIA DE 8H
08	FILMAGEM E TRANSMISSÃO AO VIVO PARA INTERNET	UNID./DIA	WEBSTREAMING (TRANSMISSÃO AO VIVO), CONTENDO ENCODER FLASH MEDIA PARA RECEBIMENTO E TRANSMISSÃO, LINK DEDICADO DE INTERNET EXCLUSIVO PARA A TRANSMISSÃO E SERVIDOR DE STREAMING. DIÁRIA DE 8H
09	FITA DE LED	ML/DIA	FITA DE ILUMINAÇÃO DE LED

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

10	ILUMINAÇÃO AMBIENTE DE GRANDE PORTE	UNID./DIA	12 REFLETORES DE 100W, 12 REFLETORES DE 50W, 12 PARLED 3W RGBW E TODO O CABEAMENTO NECESSARIO.
11	ILUMINAÇÃO AMBIENTE DE MEDIO PORTE	UNID./DIA	06 REFLETORES DE 100W, 06 REFLETORES DE 50W, 06 PARLED 3W RGBW E TODO O CABEAMENTO NECESSARIO.
12	ILUMINAÇÃO AMBIENTE DE PEQUENO PORTE	UNID./DIA	03 REFLETORES DE 100W, 03 REFLETORES DE 50W, 03 PARLED 3W RGBW E TODO O CABEAMENTO NECESSARIO.
13	ILUMINAÇÃO CÊNICA GRANDE PORTE	UNID./DIA	12 PAR 64 1000W 110V, 12 PORTA GEL PAR64, 05 ELIPSOIDAL ETC 36º - 750W 220V, 05 IRIS ETC, 06 PARLED 3W RGBW, CABOS DE SERIE, CABOS PARALELOS, GARRAS, PROLONGAS DE 10M, PROLONGAS DE 5M, PROLONGAS DE 2M, 1 MESA DMX E 12 CANAIS DIMMER. DIÁRIA DE 8H
14	ILUMINAÇÃO CÊNCIA MÉDIO PORTE	UNID./DIA	6 PAR 64 1000W 110V, 6 PORTA GEL PAR64, 03 ELIPSOIDAL ETC 36º - 750W 220V, 03 IRIS ETC, 03 PARLED 3W RGBW, 06 CABOS DE SERIE, CABOS DE SERIE, CABOS PARALELOS, GARRAS, PROLONGAS DE 10M, PROLONGAS DE 5M, PROLONGAS DE 2M, 1 MESA DMX E 12 CANAIS DIMMER
15	ILUMINAÇÃO CÊNICA DE PEQUENO PORTE	UNID./DIA	3 PAR 64 1000W 110V, 3 PORTA GEL PAR64, 02 ELIPSOIDAL ETC 36º - 750W 220V, 01 IRIS ETC, 03 PARLED 3W RGBW, CABOS DE SERIE, CABOS PARALELOS, GARRAS, PROLONGAS DE 10M, PROLONGAS DE 5M, PROLONGAS DE 2M, 1 MESA DMX E 12 CANAIS DIMMER
16	ILUMINAÇÃO GRANDE PORTE	UNID./DIA	45 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/ 1000W CADA, 30 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 2 C/ 1000W CADA, 30 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 1 C/ 1000W CADA, 3 RACKS DIGITAIS COM 48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500W P/ CANAL, 1 MESA DIGITAL COM 40 CANAIS, 2 MÁQUINAS DE FUMAÇA, 2 MINIS BRUTS (QUADRO COMPOSTO DE 4 LÂMPADAS 1000W P/ ILUMINAR PLATEIA), 10 SET LIGHTS (ILUMINAÇÃO ESPECIAL P/ PALCO), 8 LOCO LIGHTS (LÂMPADAS DE 1000W DE FOCO FIXO), GELATINAS DE DIVERSAS CORES, 10 BOX TRUSS (SISTEMA ESPECIAL P/ TRANSPORTE E/OU SUSTENTAÇÃO DE LUZES DE PALCO), MINIMO DE 5 TRELIÇAS 0.30X0.30 CM C/ 2 METROS CADA (BARRAS DE SUSTENTAÇÃO P/ ILUMINAÇÃO DE CENÁRIOS) E TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO. DIÁRIA DE 8H
17	ILUMINAÇÃO MÉDIO PORTE	UNID./DIA	20 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/ 1000W CADA, 1 RACK COM 48 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500W P/ CANAL, 1 MESA ANALÓGICA COM 12 CANAIS, 1 MÁQUINA DE FUMAÇA, GELATINAS DE DIVERSAS CORES E TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO. DIÁRIA DE 8H
18	ILUMINAÇÃO PEQUENO PORTE	UNID./DIA	10 LÂMPADAS PAR 64 C/ FOCO 5 C/ 1000W CADA, 1 RACK COM 12 CANAIS C/ CAPACIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE 1500W P/ CANAL, 1 MESA ANALÓGICA COM 12 CANAIS, E TODO CABEAMENTO NECESSÁRIO. DIÁRIA DE 8H
19	INSTALAÇÃO ELÉTRICA P EVENTO GRANDE PORTE	UNID/PROJETO	PONTOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS COM CABEAMENTO E OUTRAS NECESSIDADES ELÉTRICAS DE 11 A 15 TOMADAS / PONTOS DE ENERGIA
20	INSTALAÇÃO ELÉTRICA P EVENTO MEDIO PORTE	UNID/PROJETO	PONTOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS COM CABEAMENTO E OUTRAS NECESSIDADES ELÉTRICAS DE 6 A 10 TOMADAS / PONTOS DE ENERGIA
21	INSTALAÇÃO ELÉTRICA P EVENTO PEQUENO PORTE	UNID/PROJETO	PONTOS DE INSTALAÇÃO DE TOMADAS COM CABEAMENTO E OUTRAS NECESSIDADES ELÉTRICAS DE 1 A 5 TOMADAS / PONTOS DE ENERGIA
22	PAINEL DE LED = OU < P5	M²/DIA	LOCAÇÃO DE PAINÉIS ELETRÔNICOS MODULARES, COM CAPACIDADE PARA PROCESSAMENTO DE IMAGES ESTÁTICAS E DINÂMICAS DIGITAL, IGUAL OU MENOR QUE P5MM, INDOOR OU OUTDOOR. INCLUIR TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM E OPERAÇÃO, ALÉM DE EQUIPAMENTOS ACESSÓRIOS PARA CONTROLE E GERENCIAMENTO DE IMAGENS. MEDIDA MÍNIMA DE 6M². DIÁRIA DE 8H.
23	PAINÉIS DE LED (TIPO P.06) COM TRANSMISSÃO E EDIÇÃO COM GUINCHO	M²/DIA	PAINEL DE LED TIPO P6 SÃO MÓDULOS DE ALTA DEFINIÇÃO COM PASSO DE 6MM ENTRE PIXELS, IDEAIS PARA EXIBIÇÃO DE IMAGENS, VÍDEOS E CONTEÚDOS DINÂMICOS EM EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE, OFERECENDO EXCELENTE VISIBILIDADE E RESOLUÇÃO EM AMBIENTES INTERNOS OU EXTERNOS. COM ESTRUTURA MODULAR EM ALUMÍNIO E MONTAGEM EM PAREDE OU ESTRUTURA SUSPENSA, OS PAINÉIS CONTAM COM SISTEMA DE TRANSMISSÃO VIA PROCESSADOR DE VÍDEO (SCALER), PERMITINDO ENTRADA DE MÚLTIPLOS FORMATOS (HDMI, DVI, SDI) E CONTROLE EM TEMPO REAL POR SOFTWARES DE EDIÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTEÚDO. TRANSMISSÃO E EDIÇÃO MONTADO EM FORMATO DE CUBO, PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO EM 360 GRAUS. MINIMO 3M X 3M A ESTRUTURA INCLUI GUINCHO ELÉTRICO COM MOTOR DE ACIONAMENTO SEGURO E CONTROLE POR BOTOEIRA OU CONTROLE REMOTO, PERMITINDO A ELEVAÇÃO E DESCIDA DO PAINEL DE FORMA PRÁTICA E PRECISA, FACILITANDO AJUSTES E MONTAGEM. COM ALIMENTAÇÃO BIVOLT (110/220V), ALTO BRILHO (ACIMA DE 4.000 NITS), TAXA DE ATUALIZAÇÃO SUPERIOR A 1920HZ E RESISTÊNCIA A VARIAÇÕES CLIMÁTICAS (IP65, PARA VERSÕES EXTERNAS), O SISTEMA COMPLETO GARANTE IMPACTO VISUAL, FLEXIBILIDADE OPERACIONAL E SEGURANÇA TÉCNICA EM TRANSMISSÕES AO VIVO, APRESENTAÇÕES E EVENTOS CORPORATIVOS.

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

24	PROJETOR MULTIMIDIA 5.000 ANSILUMENS	UNID./DIA	PROJETOR MULTIMÍDIA ATÉ 5.000 ANSILUMENS, CONTRASTE ATÉ 2.000:1, RESOLUÇÃO DE 1024X768 PIXELS
25	PROJETOR MULTIMIDIA 10.000 ANSILUMENS	UNID./DIA	PROJETOR MULTIMÍDIA ATÉ 10.000 ANSILUMENS, CONTRASTE ATÉ 10.000:1, RESOLUÇÃO DE 1024X768 PIXELS
26	RÁDIO COMUNICADOR	UNID./DIA	APARELHO COM SISTEMA DE MÃOS LIVRES E COM PILHAS NOVAS E/OU CARREGADORES DE BATERIAS E BATERIAS RESERVADAS, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MONTAGEM E REALIZAÇÃO DO EVENTO, DE LONGO ALCANCE (MÍNIMO DE 8 KM), COM KIT HANDSFREE. CLIPS, ANTENA, BATERIA, CARREGADOR E FONE DE OUVIDO.
27	SINALIZADOR AEREO DE TIPO SKY WALKER	UNID./DIA	CONJUNTO COM 02 (DOIS) APARELHOS DE PROJETOR DE SINALIZAÇÃO DE LONGO ALCANCE DE 4.000 WATTS DE POTÊNCIA CADA, INCLUSO: TRANSPORTE, MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TECNICA.
28	SOM DE LINHAS	UNID./DIA	CONJUNTO DE 5 CAIXAS DE SOM PROCESSADAS, MEDINDO 0,20M LARGURA X 0,20M PROFUNDIDADE X 0,20M ALTURA, POTÊNCIA DE 80 WATTS CADA, 01 MESA DE SOM ANALÓGICA COM 4 CANAIS E CABOS DIVERSOS PARA COBRIR A EXTENSÃO DA ÁREA. DIÁRIA DE 8H
29	SOM PEQUENO PORTE	UNID./DIA	02 CAIXAS DE SOM PROCESSADA COM TRIPÉ, 01 MESA DE SOM COM 12 CANAIS, 02 MICROFONES COM FIO, 01 MICROFONE SEM FIO DE MÃO, 01 APARELHO DE CD E CABO DIVERSOS. DIÁRIA DE OITO HORAS
30	SOM GRANDE PORTE COM FLY	UNID./DIA	01 MIXING CONSOLE COM MÍNIMO 48 CANAIS, (MÍNIMO) 08 SUBGRUPOS, 24 VIAS AUXILIARES MÁSTER LR, EQUALIZAÇÃO DE 04 BANDAS MAIS 04 PARAMÉTRICOS, COM PONTO DE INSERT EM TODOS OS CANAIS; 02 DIVISORES DE FREQÜÊNCIA COM MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 02 EQUALIZADORES GRÁFICOS ESTÉREO COM MÍNIMO 31 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; 08 CANAIS DE COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 08 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 03 PROCESSADORES DE EFEITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20 BITS; 01 EQUALIZADOR GRÁFICO ESTÉREO 15 BANDAS POR CANAL PARA INSERT; 24 MICROFONES COM RESPECTIVOS PEDESTAIS; 02 MICROFONES SEM FIO PARA VOZ, COM FREQÜÊNCIA DE TRABALHADOR SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO EM UHF; 08 DIRECT BOX DE IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS; 01 MULTICABO COM MÍNIMO 48 VIAS DE 60 METROS; 16 CAIXAS PARA SUBGRAVES COM 02 FALANTES DE 800W RMS CADA; 16 CAIXAS COM NO MÍNIMO 03 VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); 01 CD PLAYER; AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PA. TODA DISTRIBUIÇÃO DE SINAL DEVERÁ SER FEITA COM CABOS BALANCEADOS E ISOLADOS ELETRICAMENTE DA CENTRAL DE CONTROLE; 01 MIXING CONSOLE COM MÍNIMO 48 CANAIS, (MÍNIMO) 08 SUBGRUPOS, 12 VIAS AUXILIARES MASTER LR, EQUALIZAÇÃO DE 04 BANDAS MAIS 04 PARAMÉTRICOS, COM PONTO DE INSERT EM TODOS OS CANAIS; 12 EQUALIZADORES GRÁFICOS ESTÉREO COM MÍNIMO 31 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; 04 CANAIS DE COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 04 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 PROCESSADORES DE EFEITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20 BITS. SIDE FIELDS COMPOSTO POR: 04 CAIXAS PARA SUBGRAVES COM 02 FALANTES DE 800W RMS CADA; 04 CAIXAS COM NO MÍNIMO 03 VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); AMPLIFICADORES DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE MONITOR; 01 DIVISOR DE FREQÜÊNCIA COM MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 10 MONITORES TIPO SPOT-WAY (PASSIVO/ATIVO) COM 300W RMS CADA, SIDE DRUMS COM AMPLIFICAÇÃO COMPOSTOS POR: 01 CAIXA PARA SUBGRAVES COM 02 FALANTES DE 800W RMS. PALCO: 01 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO, 02 TONS, 01 SURDO, 01 ESTANTE PARA CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL PARA BUMBO, 01 BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS; 01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO COM 800W RMS, 01 CAIXA COM 04 ALTO-FALANTES DE 10 POLEGADAS E 01 CAIXA COM 01 ALTO-FALANTE DE 15 POLEGADAS; 01 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 900W RMS, 01 CAIXA COM 02 ALTOFALANTES COM 12 POLEGADAS; 01 AMPLIFICADOR PARA TECLADO; 06 DIRECT BOX DE IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS; 01 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FAIXA DE OPERAÇÃO UHF; 06 MICROFONES PARA VOCAL COM PEDESTAIS; 06 MICROFONES PARA USO DIVERSOS COM PEDESTAIS, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADORES TÉCNICOS. DIÁRIA DE 8H

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

31	SOM GRANDE PORTE	UNID./DIA	08 CAIXAS PARA SUBGRAVES (16 FALANTES, 18 POLEGADAS COM 800W RMS CADA); 08 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PA; 01 DIVISORES DE FREQÜÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 02 EQUALIZADOR ESTÉREO COM NO MÍNIMO 32 BANDAS E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; 02 PROCESSADORES DE EFEITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20 BITS; 08 CANAIS COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 MULTICABO COM NO MÍNIMO 36 VIAS (60MTS); 08 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 APARELHO DE CD PLAYER; 02 MIXING CONSOLE COM NO MÍNIMO 40 CANAIS CONTENDO O MÍNIMO DE 08 SUBGRUPOS, 08 VIAS AUXILIARES MÁSTER LR, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO MAIS 01 PARAMÉTRICO COM PONTO DE INSERT EM TODOS OS CANAIS, 08 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA; 05 EQUALIZADORES GRÁFICOS ESTÉREO COM NO MÍNIMO 31 BANDAS POR CANAL E FILTROS DE 12 DB POR OITAVA; AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE MONITORES; 01 SISTEMA DE SIDE FILL CONTENDO 02 CAIXAS PARA SUBGRAVES (04 FALANTES, 18 POLEGADAS COM 800W RMS CADA); 02 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE MONITOR, 01 DIVISOR DE FREQÜÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS, 01 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO, 02 TONS, 01 SURDO, 01 ESTANTE PARA CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL PARA BUMBO, 01 BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS; 01 AMPLIFICADOR PARA BAIXO COM 800W RMS, 01 CAIXA COM 04 ALTO-FALANTES DE 10 POLEGADAS E 01 CAIXA COM 01 ALTOFALANTE DE 15 POLEGADAS; 01 AMPLIFICADOR PARA GUITARRA COM 900W RMS, 01 CAIXA COM 02 ALTO-FALANTES COM 12 POLEGADAS; 01 AMPLIFICADOR PARA TECLADO; 06 DIRECT BOX DE IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS; 01 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FAIXA DE OPERAÇÃO UHF; 06 MICROFONES PARA VOCAL COM PEDESTAIS; 06 MICROFONES PARA USO DIVERSOS COM PEDESTAIS, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO. DIÁRIA DE 8H
32	SOM MÉDIO PORTE COM FLY	UNID./DIA	COMPOSTO DE: 04 CAIXAS PARA SUBGRAVES (8 FALANTES, 18 POLEGADAS COM 800W RMS CADA); 04 CAIXAS VIAS MÉDIO GRAVE E MÉDIO AGUDO (1.000W RMS CADA); AMPLIFICADORES COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE PA E MONITOR; 01 DIVISOR DE FREQÜÊNCIA COM NO MÍNIMO 04 VIAS COM MÍNIMO 24 DB POR OITAVA, AJUSTE DE ÂNGULO DE FASE ENTRE AS BANDAS, ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 EQUALIZADOR ESTÉREO COM 32 BANDAS E FILTORS DE 12 DB POR OITAVA; 01 PROCESSADOR DE EFEITOS COM REVERB E DELAY COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS E CONVERSORES AD/DA DE NO MÍNIMO 20 BITS; 04 CANAIS COMPRESSORES/LIMITADORES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 MULTICABO COM NO MÍNIMO 24 VIAS (50MTS); 04 CANAIS DE GATES COM ENTRADAS E SAÍDAS BALANCEADAS; 01 APARELHO DE CD PLAYER; 01 MIXING CONSOLE COM NO MÍNIMO 24 CANAIS CONTENDO O MÍNIMO DE 08 SUBGRUPOS, 08 VIAS AUXILIARES, 04 BANDAS DE EQUALIZAÇÃO, SENDO TODAS PARAMÉTRICAS, FILTROS DE GRAVES, TODAS AS SAÍDAS DEVERÃO SER BALANCEADAS COM NO MÍNIMO 04 VIAS DE MONITOR, 01 MICROFONE SEM FIO PARA VOZ COM FREQÜÊNCIA DE TRABALHADOR SELECIONÁVEL E FAIXA DE OPERAÇÃO UHF; 04 MICROFONES PARA USO DIVERSOS COM PEDESTAIS, 01 BATERIA COMPLETA COM 01 BUMBO, 02 TONS, 01 SURDO, 01 CAIXA, 02 ESTANTES PARA PRATOS, 01 ESTANTE PARA CAIXA, 01 MÁQUINA DE CHIMBAL, 01 PEDAL PARA BOMBO, 01 BANCO COM KIT DE MICROFONES ESPECÍFICOS; 01 AMPLIFICADOR E CAIXA PARA BAIXO COM 800W RMS; 01 AMPLIFICADOR E CAIXA PARA GUITARRA COM 900W RMS; 01 AMPLIFICADOR E CAIXA PARA TECLADO; 02 DIRECT BOX DE IMPEDÂNCIA PARA INSTRUMENTOS, 06 MONITORES TIPO SPOT PASSIVO/ATIVO COM 300W RMS CADA, CABOS E CONEXÕES PARA LIGAR TODO O SISTEMA, 01 OPERADOR TÉCNICO E 01 AUXILIAR TÉCNICO. DIÁRIA DE 8H
33	SOM MÉDIO PORTE	UNID./DIA	04 CAIXAS DE MÉDIO GRAVE C/ 500W CADA COM AF 12 + DRIVE, 04 CAIXAS DE SUB GRAVE C/ 1000W CADA COM AF 18, 02 AMPLIFICADORES 2.500W CADA, 02 AMPLIFICADORES 2.000W CADA, 01 MESA DE 12 CANAIS, 01 EQUALIZADOR DE 31 BANDAS ESTEREO, 01 CROSSOVER 4VIAS ESTEREO, 08 MICROFONES COM FIO, 01 MICROFONE SEM FIO, 01 APARELHO DE CD, 08 PEDESTAIS, 08 DI PASSIVO E CABO DIVERSOS. DIÁRIA DE 8H

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

34	SOM MÉDIO PORTE COM BACKLINE	UNID./DIA	1 MESA 24 CANAIS, 08 AUX, 1 APARELHO DE CD, 02 AMPLIFICADORES DE 2000 WATS RMS CADA, 02 AMPLIFICADORES COM TOTAL DE 8000WATS RMS, 02 AMPLIFICADORES COM TOTAL DE 200WATS, 04 CAIXAS ALTA 1000 WATS RMS CADA, 04 CAIXAS DE SUB GRAVES C/1600 WTAS RMS CADA, 01 CROSSOVER C/4 VIAS STEREO, 04 MONITORES DE 400 WATS, 01 CUBO DE CONTRA-BAIXO, 01 CUBO DE GUITARRA, 1 BATERIA COMPLETA, 25 MICROFONES, 15 PEDESTAIS, 08 DI PASSIVO E CABOS DIVERSOS. DIÁRIA DE 8H
35	SOM PEQUENO PORTE	UNID./DIA	02 CAIXAS DE SOMPROCESSADA COM TRIPÉ, 01 MESA DE SOM COM 12 CANAIS, 02 MICROFONES COM FIO, 01 MICROFONE SEM FIO DE MÃO, 01 APARELHO DE CD E CABO DIVERSOS. DIÁRIA DE 8H
36	TELA DE PROJEÇÃO 180 POLEGADAS	UNID./DIA	TELA DE PROJEÇÃO ATÉ 180 POLEGADAS, COM OPÇÃO PARA TETO OU TRIPÉ
37	TELA DE PROJEÇÃO 300 POLEGADAS	UNID./DIA	TELA DE PROJEÇÃO ATÉ 300 POLEGADAS, COM OPÇÃO PARA TETO OU TRIPÉ
38	TORRE DE DELAY	UNID./DIA	TORRE DE DELAY COMPOSTA DE 8 CAIXAS FULL RANGE 3 VIAS ATIVAS E PROCESSADAS E COM SUSPENSÃO PARA FLY EM ESTRUTURA TRELIÇADA EM ALUMÍNIO Q-30 NA MEDIDA DE 2,00M DE LARGURA X 6,00M A 9,00M DE ALTURA
39	TORRE DE ILUMINAÇÃO	UNID./DIA	UNIDADES GERADORAS MÓVEIS, DE 6 KVA, EQUIPADAS COM TORRES DE ILUMINAÇÃO DE 4.000 WATTS CADA, O SUFICIENTE PARA ILUMINAR UMA ÁREA DE ATÉ 20.000 M²
40	GERADOR DE 70 KVA	UNID./DIA	GRUPO GERADOR 70 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 70 KVA; CABINADO ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOL-TAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO 19 NECESSÁRIO DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL+STAND BY PARA 8 HORAS DE EVENTO.
41	GERADOR DE 100 KVA	UNID./DIA	GRUPO GERADOR 100 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 150 KVA; CABINADO ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOL-TAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO 19 NECESSÁRIO DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL+STAND BY PARA 8 HORAS DE EVENTO.
42	GERADOR DE 150 KVA	UNID./DIA	GRUPO GERADOR DE 150 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 150 KVA; CABINADO ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOL-TAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO 19 NECESSÁRIO DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL+STAND BY PARA 8 HORAS DE EVENTO.
43	GERADOR DE 260 KVA	UNID./DIA	GRUPO GERADOR 260 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 150 KVA; CABINADO ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOL-TAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO 19 NECESSÁRIO DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL+STAND BY PARA 8 HORAS DE EVENTO.
44	GERADOR DE 450 KVA	UNID./DIA	GRUPO GERADOR 450 KVA - GRUPO MOTO GERADOR COM POTÊNCIA 150 KVA; CABINADO ABASTECIDO; MOTOR MOVIDO A DIESEL; PARTIDA MANUAL; PAINEL ELÉTRICO. POTÊNCIA DO MOTOR: POTÊNCIA CONTÍNUA MÍNIMA DE 10.5 CV. VOL-TAGEM: COMPATÍVEL COM REDE 127/220 V; 60 HZ. TRIFÁSICO 19 NECESSÁRIO DISPONIBILIZAR TÉCNICO PARA OPERAÇÃO, ÓLEO DIESEL+STAND BY PARA 8 HORAS DE EVENTO.
45	TRANSFORMADOR	UNID./DIA	INSTALAÇÃO DE 01 TRANSFORMADOR DE ENERGIA DE NO MÍNIMO 150 KVA, COM POSTES DE CONCRETO PARA A ILUMINAÇÃO DO RECINTO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, PARA PARQUE DE DIVERSÕES E PARA BARRACAS E STANDS,RODEIO E SHOWS MUSICAIS, MONTAGEM DE PONTOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA PARA ATENDIMENTO AOS EXPOSITORES, POSTES DE CONCRETO E TODA ILUMINAÇÃO DO RECINTO (ESTACIONAMENTO, PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO, STANDS, CAMAROTES, ARQUIBANCADAS, ARENA, FUNDO DE PALCO), ELETRICISTA DEREVÁ FICAR DE PLANTÃO 24 HORAS .
46	REDE ELETRICA	UNID./DIA	SERVIÇOS DE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COM COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE REFLETORES HQI 400 WATTS COLORIDOS E BRANCOS NO BARRACÃO, NAS TENDAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NOS CAMARINS, ARQUIBANCADAS, TENDAS, CAMAROTES E EM TODO O RECINTO. LIGAÇÃO DE BARRACAS JUNTO A REDE ELÉTRICA E INSTALAÇÃO DE SISTEMA SPDA. FORNECIMENTO DE 01 EQUIPE DE ELETRICISTA DE PLANTÃO 24 HORAS

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

LOTE IV - TRIOS ELÉTRICOS			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**DESCRITIVO**
01	TRIO ELÉTRICO CARRETA/CARRETA PALCO	UNID./DIA	COMPRIMENTO: 23 METROS - LARGURA NA ESTRADA: 3,20 METROS - LARGURA EM EVENTO: 4,70 METROS - ALTURA NA ESTRADA: 4,40 METROS - NO EVENTO COM COBERTURA: 6,80 METROS - PALCO DE MAIS DE 50M² - CAMARIM COM AR CONDICIONADO, MESA, FRIGOBAR, SOFÁ E COM 2 BANHEIROS, SENDO UM EXCLUSIVO DO ARTISTA - BANHEIRO PARA CONVIDADOS - ÁREA VIP PARA CONVIDADOS - GERADOR DE 150 KVAMWM 6CC - GERADOR DE 130 KVAMWM 6CC - MESA DIGITAL M7CL 48 CANAIS - SISTEMA DE FONE COM PORTA PRO E POWER CLICK - 2 SIDE COM 2X15+TI - CUBO GK 800 - CUBO FENDER TWIN – BATERIA YAMAHA STAGEC USTOM - SOM: PA DIANTEIRO: 20 FALANTES DE 18 POLEGADAS, 20 FALANTES DE 12 POLEGADAS, 12 DRIVERS TI LATERAIS (POR LADO): 32 FALANTES DE 18 POLEGADAS, 24 FALANTES DE 12 POLEGADAS - 16 DRIVERS TI TRASEIRA: 20 FALANTES DE 18 POLEGADAS, 20 FALANTES DE 12 POLEGADAS, 12 DRIVERS TI - ILUMINAÇÃO: 24 PARES DE LED 3W, 08 MOOVING BEAM200 5R, 04 MINI BRUTTS – 01 MÁQUINA DE FUMAÇA - 01 MESA AVOLATE 2010 - ÓLEO DIESEL INCLUSO. DIÁRIA DE 8 HORAS.
02	TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE	UNID./DIA	COMPRIMENTO DE 12 METROS / LARGURA 2,80M E ALTURA 3,60M. P. A. LATERAL DIREITA • 24 LOW(SUBGRAVE ESPECIFICAÇÕES: CAMINHÃO) DE 18"; • 24 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12"; • 12 DRIVER'S. P. A. LATERAL ESQUERDA • 24 LOW (SUB GRAVE) DE 18"; • 24 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12"; • 12 DRIVER'S. PA FRENTE: 12 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12"; • 06 DRIVER'S. PA FUNDOS 16 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12"; • 08 DRIVER'S ; • 08 LOW (SUBGRAVE) DE 18"; - 01 MESAS DE ÁUDIO DE 32 CANAIS - 16 AUXILIARES - 01 APARELHO DE CD, 01 NOTEBOOK - 12 MONITORES SM 400 - 02 POWER PLAY DE 08 CANAIS CADA UM - 16 FONES PROFISSIONAL - 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO DE 800 WATTS + 01 CAIXA COM 04 AUTO FALANTES DE 10 POLEGADAS + 01 CAIXA DE 1X15 POLEGADAS - 02 CAIXAS DE GUITARRA - 01 BATERIA - 04 MICROFONES S/FIO - 26 MICROFONES SM 58 C/FIO - 01 KIT DE MICROFONES DE BATERIA - 30 PEDESTAIS, 16 DIRECTBOX, 02 TÉCNICOS, 01 AUXILIAR. ÓLEO DIESEL INCLUSO, DIÁRIA DE 8 HORAS.
03	TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE	UNID./DIA	COMPRIMENTO 7,20 METROS/ LARGURA 2,40 METROS/ALTURA TOTAL 3,80 METROS - PALCO DE COMPRIMENTO 4,10 METROS - PALCO DE LARGURA 2,35 METROS - GERADOR DE 30 KVA - MESA ANALÓGICA YAMAHA 12 CANAIS NO PALCO - MESA ANALÓGICA YAMAHA 06 CANAIS NA CABINE DO CAMINHÃO - SOM: PA DIANTEIRO: 04 CAIXAS DE GRAVES COM AUTOFALANTES 15", 03 CAIXAS DE MÉDIO GRAVE COM 2 AUTOFALANTES , 04 DRIVERS DE TITÂNIO MOD 7650, 04 DRIVER D400 - LATERAIS: 04 CAIXAS DE GRAVE C/2 AUTOFALANTES 18, 08 CAIXAS DE MÉDIO GRAVES COM 2 AUTO FALANTES SUB 800, 08 DRIVER DE TITÂNIO MOD 7650 - AMPLIFICADORES: 02 AMPLIFICADORES 5000, 02 AMPLIFICADORES 2000, 01 AMPLIFICADOR CX900, ÓLEO DIESEL INCLUSO, 01 TÉCNICOS, 01 AUXILIAR. DIÁRIA DE 8 HORAS.
04	TRIO ELÉTRICO PEQUENO PORTE	UNID./DIA	COMPRIMENTO DE 04,30M / LARGURA 2,80M E ALTURA 3,20M. P. A. LATERAL DIREITA • 16 LOW(SUBGRAVE) DE 18"; • 16 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12"; • 08 DRIVER'S. P. A. LATERAL ESQUERDA • 12 LOW (SUB GRAVE) DE 18"; • 12 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12"; • 06 DRIVER'S. PA FRENTE 06 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12"; • 03 DRIVER'S. PA FUNDOS 08 MIDLOW (MÉDIO GRAVE) DE 12"; • 04 DRIVER'S ; • 08 LOW (SUBGRAVE) DE 18"; 01 MESAS DE ÁUDIO DE 24 CANAIS - 12 AUXILIARES - 01 APARELHO DE CD - 01 NOTEBOOK - 04 MONITORES SM 400 COM 800 WATTS CADA - 02 POWER PLAY DE 08 CANAIS CADA - 16 FONES PROFISSIONAL - 01 AMPLIFICADOR DE BAIXO DE 800 WATTS + 01 CAIXA COM 04 AUTO FALANTES DE 10 POLEGADAS - 01 CAIXAS DE GUITARRA - 01 BATERIA - 02 MICROFONES S/FIO, - 20 MICROFONES SM 58 C/FIO - 01 KIT DE MICROFONES DE BATERIA - 23 PEDESTAIS - 08 DIRECT BOX – 01 TÉCNICOS - 01 AUXILIAR.ÓLEO DIESEL INCLUSO. DIÁRIA DE 8 HORAS.

LOTE V - ALIMENTAÇÃO			
ITEM	**SÍNTESE**	**UNIDADE**	**DESCRITIVO**
01	ALMOÇO OU JANTAR	POR PESSOA	CARDÁPIO MÍNIMO: 02 TIPOS SALADA, 02 TIPOS DE MOLHO PARA SALADA, 01 TIPO DE PROTEÍNA (CARNE VERMELHA, PORCO OU FRANGO), ARROZ, 01 TIPO DE MASSA COM MOLHO, 02 TIPOS DE SOBREMESA, CAFÉ E PETIT FOURS. 01 BEBIDA NÃO ALCOÓLICA POR REFEIÇÃO. MATERIAIS NECESSÁRIOS (PRATOS, COPOS, TAÇAS, TALHERES, BANDEJAS, GUARDANAPOS, RECHAUDS, MOBILIÁRIO).

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

02	BRUNCH	POR PESSOA	CARDÁPIO MÍNIMO: 6 VARIEDADES ENTRE SALGADOS, BOLOS, DOCES, ETC. BEBIDAS: CAFÉ, CHÁ, ÁGUA COM E SEM GÁS, DOIS TIPOS DE SUCOS NATURAIS, DOIS TIPOS DE REFRIGERANTE, ATÉ 1 HORA E MEIA DE DURAÇÃO COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (PRATOS, COPOS, TAÇAS, TALHERES, BANDEJAS, GUARDANAPOS, RECHAUDS, MOBILIÁRIO).
03	CATHERING DE CAMARIM I	POR PESSOA	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO BÁSICO FORNECIDO PARA ARTISTAS, PALESTRANTES OU EQUIPES DE PRODUÇÃO NO CAMARIM. INCLUI ITENS SIMPLES COMO ÁGUA, REFRIGERANTES, FRUTAS E SNACK. ÁGUA MINERAL (COM E SEM GÁS), R BARRINHAS DE CEREAIS , BISCOITOS DOCES E SALGADOS, MIX DE CASTANHAS E AMENDOINS, PÃES E TORRADAS COM MANTEIGA E GELEIA, GUARDANAPOS, TALHERES DESCARTÁVEIS, PRATOS E COPOS DESCARTÁVEIS.
04	CATHERING DE CAMARIM II	POR PESSOA	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO OPÇÕES DE LANCHES SAUDÁVEIS, SANDUÍCHES, FRUTAS, BEBIDAS DIVERSAS (INCLUINDO CAFÉ, CHÁ E SUCOS), ÁGUA MINERAL (COM E SEM GÁS), ÁGUA DE CÔCO DE CAIXINHA, REFRIGERANTES VARIADOS, SUCOS NATURAIS OU PRENSADOS A FRIO, FRUTAS FRESCAS VARIADAS E, BARRINHAS DE CEREAIS, COOKIES INTEGRAIS, SANDUÍCHE À METRO COM DIVERSOS RECHEIOS, BEBIDAS ALCÓLICAS (VODKA, WISKY NACIONAL), ENERGÉTICO.
05	CATHERING DE CAMARIM III	POR PESSOA	SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO MAIS COMPLETO PARA O CAMARIM, INCLUINDO OPÇÕES DE LANCHES SAUDÁVEIS, SANDUÍCHES, FRUTAS, ÁGUA MINERAL (COM E SEM GÁS), ÁGUA DE CÔCO DE CAIXINHA, REFRIGERANTES VARIADOS, SUCOS NATURAIS OU PRENSADOS A FRIO, CAFÉ GOURMET E CHÁ (DIVERSOS TIPOS) FRUTAS FRESCAS VARIADAS E FRUTAS SECAS, TÁBUA DE FRIOS, PIZZAS DE CALABREZA OU MUSSARELA, BOLOS CASEIROS, CHOCOLATES VARIADOS, BEBIDAS ALCÓLICAS (VODKA, WISKY IMPORTADO), ENERGÉTICO.
06	COFFEE BREAK	POR PESSOA	CARDÁPIO MÍNIMO: 8 VARIEDADES ENTRE SALGADOS, BOLOS, FOLHADOS, DOCES, BISCOITOS E FRUTAS FATIADAS. BEBIDAS: CAFÉ, CHÁ, ÁGUA COM OU SEM GÁS, CHOCOLATE QUENTE, DOIS TIPOS DE SUCOS NATURAIS, DOIS TIPOS DE REFRIGERANTE. ATÉ 1 HORA E MEIA DE DURAÇÃO. COM TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS (PRATOS, COPOS, TAÇAS, TALHERES, BANDEJAS, GUARDANAPOS, RECHAUDS, MOBILIÁRIO E PESSOAL NECESSÁRIO).PODENDO O CARDÁPIO SER VEGETARIANO.
07	KIT LANCHE	UNIDADE	KIT DE ALIMENTAÇÃO ARMAZENADO EM EMBALAGEM PRÁTICA, HIGIÊNICA E AMBIENTALMENTE ACEITÁVEL. CONTENDO 01 FRUTA, 01 SUCO DE FRUTA, 01 ÁGUA, 1 BARRA DE CEREAL E 1 SANDUÍCHE DE PRESUNTO E QUEIJO PRATO.

LOTE VI - LOGÍSTICA			
	ITEM	**UNIDADE**	**DESCRITIVO**
1	AMBULÂNCIA (UTI - MÓVEL)	UNID./DIA	AMBULÂNCIA EQUIPADA COM TODOS OS APARELHOS E TODA MEDICAÇÃO NECESSÁRIA PARA ENFRENTAR AS EMERGÊNCIAS CLÍNICAS E DE TRAUMAS, LIDERADA POR MÉDICOS INTENSIVISTA, COM APOIO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM E MOTORISTA TREINADO EM PRIMEIROS SOCORROS. OS SERVIÇOS DEVEM COMPREENDER A ASSISTÊNCIA DE PRONTO SOCORRO MÓVEL DE EMERGÊNCIAS E URGÊNCIAS MÉDICAS AOS PARTICIPANTES DO EVENTO, E EVENTUAIS DESLOCAMENTOS DE PACIENTE ATÉ UM CENTRO HOSPITALAR. DIÁRIA DE 8H
2	CARRO DE SOM	UNID./DIA	VEÍCULO POPULAR COM EQUIPAMENTO DE SOM INTEGRADO, UM MICROFONE, MOTORISTA HABILITADO E COMBUSTÍVEL. DIÁRIA DE 8H OU FRANQUIA DE 100 KILÔMETROS.
3	CARRO EXECUTIVO	UNID./DIA	CARRO EXECUTIVO, MOTOR 2.0, 4 PORTAS SEDAN, AR CONDICIONADO, MOTORISTA, CELULAR E COMBUSTIVEL. DIÁRIA DE 8H
4	CARRO EXECUTIVO BLINDADO	UNID./DIA	CARRO EXECUTIVO BLINDADO (NÍVEL 3), MOTOR 2.0, 4 PORTAS SEDAN, AR CONDICIONADO, MOTORISTA, CELULAR E COMBUSTÍVEL. DIÁRIA DE 8H
5	MICRO-ÔNIBUS	UNID./DIA	MICRO-ÔNIBUS COM 26 LUGARES, AR CONDICIONADO, ASSENTO RECLINÁVEL, MOTORISTA, CELULAR E COMBUSTÍVEL . DIÁRIA DE 8H OU FRANQUIA DE 100 KILÔMETROS

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

6	ÔNIBUS	UNID./DIA	ÔNIBUS EXECUTIVO COM 45 LUGARES, ASSENTO RECLINÁVEL, AR CONDICIONADO, MOTORISTA, CELULAR E COMBUSTIVEL. DIÁRIA DE 8H OU FRANQUIA DE 100 KILÔMETROS
7	ÔNIBUS INTERMUNICIPAL	UNID./DIA	ÔNIBUS EXECUTIVO COM 45 LUGARES, ASSENTO RECLINÁVEL, AR CONDICIONADO, MOTORISTA, CELULAR E COMBUSTIVEL PARA CIRCULAR NOS LIMITES GEOGRÁFICOS DAS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DEFINIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. DIÁRIA DE 12H OU FRANQUIA DE 200 KILÔMETROS.
8	VAN	UNID./DIA	VAN, 15 LUGARES OU VAN DE CARGA, AR CONDICIONADO, MOTORISTA, CELULAR E COMBUSTÍVEL. DIÁRIA DE 8H OU FRANQUIA DE 150 KILÔMETROS.
9	VAN ADAPTADA	UNID./DIA	VAN ADAPTADA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM RAMPAS DE ACESSO OU ELEVADOR E ESPAÇO INTERNO AMPLO, AR CONDICIONADO, MOTORISTA, CELULAR E COMBUSTÍVEL. DIÁRIA DE 8H OU FRANQUIA DE 150 KILÔMETROS.
10	VAN ADAPTADA INTERMUNICIPAL	UNID./DIA	VAN ADAPTADA PARA DEFICIENTES FÍSICOS, COM RAMPAS DE ACESSO OU ELEVADOR E ESPAÇO INTERNO AMPLO, AR CONDICIONADO, MOTORISTA, CELULAR E COMBUSTÍVEL. PARA CIRCULAR NOS LIMITES GEOGRÁFICOS DAS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DEFINIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. DIÁRIA DE 8H OU FRANQUIA DE 200 KILÔMETROS.
11	VAN INTERMUNICIPAL	UNID./DIA	VAN, 15 LUGARES OU VAN DE CARGA, AR CONDICIONADO, MOTORISTA, CELULAR E COMBUSTÍVEL . PARA CIRCULAR NOS LIMITES GEOGRÁFICOS DAS REGIÕES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CONFORME DEFINIDO PELO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. DIÁRIA DE 8H OU FRANQUIA DE 200 KILÔMETROS.
12	VEÍCULO FRETE	KM / RODADO	VEÍCULO URBANO DE CARGA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE EVENTOS DE MÉDIO E GRANDE PORTE. DEVE INCLUIR MOTORISTA E COMBUSTÍVEL.
13	VEÍCULO UTILITÁRIO	UNID./DIA	VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO SAVEIRO OU SIMILAR PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA PEQUENOS EVENTOS. DEVE INCLUIR MOTORISTA E COMBUSTÍVEL. DIÁRIA DE 8H OU FRANQUIA DE 100 KILÔMETROS.

LOTE VII - RECURSOS HUMANOS			
	ITEM	**UNIDADE**	**DESCRITIVO**
1	ANIMADOR INFANTIL	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO E UNIFORMIZADO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO INFANTIL. DIÁRIADE 8 HORAS.
2	APRESENTADOR	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO E COM EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE DE MESTRE DE CERIMÔNIAS, INCLUSIVE EM CERIMÔNIA TÉCNICO-CIENTÍFICA, NO TRATO COM AUTORIDADES E HABILIDADE EM LIDAR COM PESSOAS, BOA POSTURA, DESENVOLTURA, ADEQUADA PRESENÇA DE PALCO, BOA DICÇÃO, VOZ ADEQUADA À APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL, ARTICULAÇÃO INTERPRETAÇÃO DE POSSÍVEIS IMPROVISOS NO CERIMONIAL. .DIÁRIA DE 8 HORAS
3	ARQUITETO	PROJETO	ARQUITETO ESPECIALIZADO EM EVENTOS, CRIAÇÃO DE PROJETOS E FINALIZAÇÃO DE PLANTAS PARA AMBIENTES DE EVENTOS E FEIRAS. DOMÍNIO DE FERRAMENTAS INFORMATIZADAS, INCLUSIVE 3D E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PERSONALIZADOS.
4	ASSISTENTE DE APOIO AO PUBLICO	UNID./DIA	AUXILIA OS PARTICIPANTES DO EVENTO, FORNECENDO INFORMAÇÕES, ORIENTAÇÕES E SUPORTE PARA GARANTIR UMA BOA EXPERIÊNCIA PARA O PÚBLICO. DIÁRIA DE 6 HORAS
5	AUXILIAR DE PRODUÇÃO	UNID./DIA	PROFISSIONAL QUE TRABALHA DANDO SUPORTE AO PRODUTOR EM TAREFAS DIVERSAS, COMO MONTAGEM DE ESTRUTURAS, ORGANIZAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA DO EVENTO. DIÁRIA DE 8 HORAS
6	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	UNID./DIA	PROFISSONAL QUE DEIXA O AMBIENTE DO EVENTO LIMPO E ORGANIZADO, REALIZANDO A LIMPEZA DE ÁREAS COMUNS E SANITÁRIOS DURANTE E APÓS O EVENTO. DIÁRIA DE 8 HORAS
7	AUXILIAR PARA PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO PARA ACOMPANHAR E/OU AUXILIAR PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DIÁRIA DE 8H

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

8	BOMBEIRO HIDRÁULICO	UNID./DIA	DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL CAPACITADO E UNIFORMIZADO PARA A REALIZAÇAO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO. SUPERVISIONA E GARANTE O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ÁGUA E ENCANAMENTO. DIÁRIA DE 8 HORAS
9	BRIGADISTA	UNID./DIA	DEVERÁ FORMAÇÃO DE BRIGADISTA LICENCIADO PELO CORPO DE BOMBEIROS, APTO A DETECTAR RISCOS DE INCÊNDIO OU QUALQUER OUTRO ACIDENTE, BEM COMO PROMOVER MEDIDAS DE SEGURANÇA NO LOCAL DO EVENTO, E ASSUMIR O CONTROLE DAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA ATÉ A CHEGADA DO CORPO DE BOMBEIROS. DIÁRIA DE 8 HORAS
10	CARREGADOR	UNID./DIA	PROFISSIONAL UNIFORMIZADO, RESPONSÁVELPELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARREGAMENTO E POSICIONAMENTO DE MATERIAIS. DIÁRIA DE 8 HORAS
11	CINEGRAFISTA	UNID./DIA	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA FILMAGEM DO EVENTO, CAPTURANDO VÍDEOS PARA REGISTROS FUTUROS, TRANSMISSÃO AO VIVO OU MATERIAL PROMOCIONAL. DIÁRIA DE 8 HORAS
12	COORDENADOR DE PRODUÇÃO	UNID./DIA	PROFISSIONAL QUE TRABALHA EM CONJUNTO COM O GERENTE DE PRODUÇÃO PARA SUPERVISIONAR E ORGANIZAR AS ATIVIDADES DOS DIFERENTES SETORES DURANTE O EVENTO. DIÁRIA DE 8 HORAS
13	COPEIRA	UNID./DIA	PROFISSIONAL QUE EXECUTARÁ SERVIÇOS DE PREPARO, LIMPEZA E ATENDIMENTO DE CATERING DE CAMARIM, BUFFET, COQUETEL E EVENTOS CONFORME REQUERIDO, OBSERVANDO AS NORMAS DE HIGIENE PESSOAL E SERVIÇO. DIÁRIA DE 8 HORAS
14	DESIGN GRÁFICO	PROJETO	PROFISSIONAL DE PROGRAMAÇÃO VISUAL CAPACITADO PARA A REALIZAÇÃO DE CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL PARA APLICAÇÕES DIVERSAS E DE MATERIAL GRÁFICO (CONVITES, FOLDERS, REVISTAS, FOLHETOS, FLYERS, BANNERS ETC) - SUJEITO A APROVAÇÃO
15	DIRETOR DE PALCO	UNID./DIA	GERENCIA TODAS AS ATIVIDADES QUE OCORREM NO PALCO, COORDENANDO ENTRADAS E SAÍDAS DE ARTISTAS, AJUSTES TÉCNICOS E CRONOGRAMA DE APRESENTAÇÕES.DIÁRIA DE 8 HORAS
16	DISCK JÓQUEI (DJ)	UNID./DIA	TOCA MÚSICA DURANTE O EVENTO, CRIANDO A TRILHA SONORA E MANTENDO A ENERGIA DO AMBIENTE COM UMA SELEÇÃO APROPRIADA DE FAIXAS. DIÁRIA DE 8 HORAS
17	ELETRICISTA	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO PARA INSTALAÇÕES E MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ELÉTRICAS DO EVENTO. DIÁRIA DE 8 HORAS
18	ENGENHEIRO CIVIL	UNID./DIA	PARA FORNECIMENTO DE PROJETOS TÉCNICOS PARA EVENTOS, INCLUINDO APROVAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE AVCB – AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS.
19	FISIOTERAPEUTA	UNID./DIA	PROFISSIONAL HABILITADO PARA ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM EVENTOS, COM FOCO NA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS, ORIENTAÇÃO POSTURAL E ASSISTÊNCIA A PARTICIPANTES E ARTISTAS, VISANDO O BEM-ESTAR E A PERFORMANCE. DIÁRIA DE 8 HORAS
20	FOTOGRAFO	UNID./DIA	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO REGISTRO FOTOGRÁFICO DIGITAL DE TODO O EVENTO, IMAGENS GERAIS, ESPECÍFICAS DE TODAS AS ATIVIDADES, COM PELO MENOS 12MPX DE RESOLUÇÃO. ENTREGA DO MATERIAL EM PENDRIVE: 5 DIAS APÓS O TÉRMINO DO EVENTO. DIÁRIA DE 8 HORAS
21	GARÇOM	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO E COM EXPERIÊNCIA NA ATIVIDADE DE GARÇOM (GARÇONETE). DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E QUALIFICADO EM ATENDIMENTOS DE EVNETOS COM MESA DIRETORA, SALA VIP E TRATO COM AUTORIDADES. DIÁRIA DE 8 HORAS
22	GERENTE DE PRODUÇÃO	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO EM GERIR TODA A OPERAÇÃO DO EVENTO, DESDE A LOGÍSTICA ATÉ O GERENCIAMENTO DE EQUIPES, GARANTINDO QUE TUDO OCORRA CONFORME O PLANEJADO. DIÁRIA DE 8 HORAS
23	INTÉRPRETE DE LIBRAS	UNID./DIA	INTÉRPRETE DA LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS, CAPACITADO PARA TRADUZIR SIMULTANEAMENTE EM LIBRAS, COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA. DIÁRIA DE 8 HORAS.
24	LIBERAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO	UNID./DIA	PAGAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO EM GERAL, PARA QUAISQUER NECESSIDADES DE REGISTRO E LIBERAÇÃO DO EVENTO (ASSIM COMO TAXAS DE ENERGIA, HIDRÁULICA, ETC.), JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS OU PRIVADOS.
25	PRODUTOR	UNID./DIA	PROFISSIONAL QUE TRABALHA EM CONJUNTO COM O COORDENADOR DE PRODUÇÃO EXECUTIVA PARA EXECUTAR AS ATIVIDADES DOS DIFERENTES SETORES DE PRODUÇÃO DURANTE O EVENTO. DIÁRIA DE 8 HORAS
26	RECEPCIONISTA	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO E UNIFORMIZADO, COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS, PARA RECEPCIONAR, AUXILIAR E INFORMAR DADOS DO EVENTO. DIÁRIA DE 8 HORAS

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

27	RECEPCIONISTA BÍLINGUE	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO E UNIFORMIZADO, COM EXPERIÊNCIA EM EVENTOS, PARA RECEPCIONAR PARTICIPANTES CUJO IDIOMA NÃO SEJA O OFICIAL DO EVENTO. IDIOMAS: INGLÊS, ESPANHOL OU FRANCÊS. DIÁRIA DE 8 HORAS
28	SERVIÇO DE ARBITRAGEM	UNID./DIA	PARA PARTIDAS DE FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADO À REALIZAÇÃO DE CAMPEONATOS, TORNEIOS E EVENTOS ESPORTIVOS. A EQUIPE DE ARBITRAGEM POR PARTIDA SERÁ COMPOSTA POR 01 (UM) ÁRBITRO PRINCIPAL, 02 (DOIS) ÁRBITROS AUXILIARES (BANDEIRINHAS) E, QUANDO NECESSÁRIO, 01 (UM) REPRESENTANTE OU ANOTADOR/CRONOMETRISTA. A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO SERÁ REALIZADA POR DIÁRIA DE 08 (OITO) HORAS, CONSIDERANDO TODAS AS FUNÇÕES NECESSÁRIAS PARA O ADEQUADO ANDAMENTO DAS PARTIDAS.
29	TÉCNICO DE GERADOR	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE GERADORES. DIÁRIA DE 8 HORAS.
30	TÉCNICO DE ILUMINAÇÃO	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO. DIÁRIA DE 8 HORAS.
31	TÉCNICO DE INFORMÁTICA	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. DIÁRIA DE 8 HORAS.
32	TÉCNICO DE PAINEL DE LED	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE PAINEIS DE LED. DIÁRIA DE 8 HORAS.
33	TÉCNICO DE SOM	UNID./DIA	PROFISSIONAL CAPACITADO PARA A INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO. DIÁRIA DE 8 HORAS.
34	TRADUTOR CONSECUTIVO	UNID./DIA	TRADUZIR PALESTRAS OU APRESENTAÇÕES DE UM IDIOMA PARA OUTRO CONSECUTIVAMENTE. IDIOMAS BÁSICOS PORTUGUÊS, (INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS) - O PROFISSIONAL NÃO NECESSITA SER JURAMENTADO. NO ENTANTO, O CONTRATANTE SE RESERVA AO DIREITO DE SOLICITAR PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NOS IDIOMAS. A COTAÇÃO PARA ESSE ITEM DEVERÁ SER PARA DUPLA; DIÁRIA DE 8 HORAS
35	TRADUTOR SIMULTÂNEO	UNID./DIA	TRADUZIR PALESTRAS OU APRESENTAÇÕES DE UM IDIOMA PARA OUTRO SIMULTANEAMENTE. IDIOMAS BÁSICOS (INGLÊS, ESPANHOL E FRANCÊS)- O PROFISSIONAL NÃO NECESSITA SER JURAMENTADO. NO ENTANTO, O CONTRATANTE SE RESERVA AO DIREITO DE SOLICITAR PROFISSIONAIS COM EXPERIÊNCIA COMPROVADA NOS IDIOMAS. A COTAÇÃO PARA ESSE ITEM DEVERÁ SER PARA DUPLA: DIÁRIA DE 8 HORAS
36	VALET PARK - SERVIÇO DE MANOBRISTA ATÉ 50 CARROS	UNID./DIA	SERVIÇO PROFISSIONAL DE MANOBRISTA PARA EVENTOS COM A INCLUSÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À ORGANIZAÇÃO (CONES, TENDAS, RONDAS, PÚLPITO, CLAVICULÁRIO), ALÉM DE SEGURO EM CASO DE SINISTROS. CONSIDERAR QUE CADA MANOBRISTA ATENDE A 20 CARROS. DIÁRIA DE 8 HORAS.
37	MEDICO VETERINÁRIO	UNID./DIA	PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO SANITÁRIO E CLÍNICO DE ANIMAIS UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO EVENTO, INCLUINDO AVALIAÇÃO DE SAÚDE, MONITORAMENTO DE CONDIÇÕES AMBIENTAIS E GARANTIA DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS VIGENTES DE BEM-ESTAR ANIMAL. DIÁRIA DE 8 HORAS
38	VIGIA	UNID./DIA	MONITORA O LOCAL DO EVENTO, GARANTINDO A SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES E PREVENINDO INCIDENTES DE SEGURANÇA. DIÁRIA DE 6 HORAS

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

LOTE VIII - LOCAÇÃO DE ESPAÇOS/HOSPEDAGEM			
ITEM		UNIDADE	DESCRITIVO
1	LOCAÇÃO DE ESPAÇO - DENTRO DO AMBIENTE DE HOTEL	PROJETO/M²	LOCAÇÃO DE ESPAÇO/ SALAS / AUDITÓRIO
2	LOCAÇÃO DE ESPAÇO - FORA DO AMBIENTE DE HOTEL	PROJETO/M²	GINÁSIO/CENTRO DE CONVENÇÕES/ ETC - FORA DE AMBIENTE HOTELEIRO, CONFORME LAYOUT E CAPACIDADE SOLICITADA PELO CONTRATANTE
3	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM FEIRAS ESTADUAIS	PROJETO/M²	LOCAÇÃO DE ESPACO/PISO PARA PARTICIPAÇÃO E INSTALAÇÃO DE STANDS EM FEIRAS ESTADUAIS
4	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM FEIRAS MUNICIPAIS	PROJETO/M²	LOCAÇÃO DE ESPACO/PISO PARA PARTICIPAÇÃO E INSTALAÇÃO DE STANDS EM FEIRAS MUNICIPAIS
5	LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM FEIRAS NACIONAIS	PROJETO/M²	LOCAÇÃO DE ESPACO/PISO PARA PARTICIPAÇÃO E INSTALAÇÃO DE STANDS EM FEIRAS NACIONAIS
6	QUARTO DUPLO	DIÁRIA/QUARTO	DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO E TAXA DE SERVIÇO - HOTEL E/OU POUSADAS
7	QUARTO SINGLE	DIÁRIA/QUARTO	DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO E TAXA DE SERVIÇO - HOTEL E/OU POUSADAS
8	QUARTO TRIPLO	DIÁRIA/QUARTO	DIÁRIAS COM CAFÉ DA MANHÃ INCLUSO E TAXA DE SERVIÇO - HOTEL E/OU POUSADAS

LOTE IX - DECORAÇÃO/CENOGRAFIA			
Nº	ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE 12 MESES
1	ADESIVO	M²/PROJETO	IMPRESSÃO EM MATERIAL VINIL ADESIVO E INSTALAÇÃO. IMPRESSÃO 4/0 CORES.
2	ARRANJO DE CENTRO DE MESA PARA DECORAÇÃO	UNID./DIA	ARRANJO DE FLORES (FLORAIS, FLORES TROPICAL, ROSAS, ETC), COM CACHEPÔ; ARRANJO DE FLORES EM VASO PARA MESAS DE CENTRO, ALTURA MÉDIA 50 CM
3	ARRANJO DE FLORES - TIPO I	UNID./DIA	ARRANJO DE FLORES PARA PÚLPITO COM ALTURA MÉDIA DE 70 CM
4	ARRANJO DE FLORES - TIPO II	UNID./DIA	ARRANJO DE FLORES EM CIMENTO OU BARRO 1 METRO DE COMPRIMENTO, 20CM DE LARGURA E 40 DE ALTURA
5	ARRANJO DE FLORES - TIPO III	UNID./DIA	ARRANJO DE FLORES PARA PLENÁRIA COM ALTURA MÉDIA DE 70CM, TIPO JARDINEIRA.
6	CORTINA CENOGRAFICA	M²/DIA	MONTAGEM DE CORTINA PARA PALCOS, EM VELUDO NA COR PRETA, COM ABERTURA AO CENTRO, POR MEIO DE SISTEMA DE ROLDANAS E MAQUINÁRIO.
7	DECORAÇÃO COM MALHA TENCIONADA	M²/DIA	DECORAÇÃO COM MALHA TENCIONADA (LYCRA) EM CORES VARIADAS, COM PROSSIFIONAL CAPACITADO PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DURANTE O EVENTO.
8	LONA DE COMUNICAÇÃO VISUAL	M²/PROJETO	IMPRESSÃO DE BANNER EM LONA VINÍLICA COM ACABAMENTO EM BASTÃO E CORDA. IMPRESSÃO 4/0 CORES.
9	LONA ORTOFÔNICA	M²/PROJETO	IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA ORTOFÔNICA, ACABAMENTO EM ILHÓS, COLOCAÇÃO COM CORDAS.
10	MONTAGEM DE CENARIO	UNID./DIA	PARA FOTOS OU RECEPÇÃO, COM PAINEL DE TECIDO, TAPETE DE SALA, APARADOR, POLTRONAS E UM ARRANJO OU FOLHAGENS
11	PLACA DE MDF	M²/DIA	PLACAS EM MADEIRA MDF LAMINADO BANCO, COM 20MM DE ESPESSURA, INCLUÍDO PROJETO CONFORME BRIEFING DO CONTRATANTE
12	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE GRANDE PORTE	UNID./DIA	COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES. COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO, TAPETE, MESAS DIRETORAS, DE REUNIÃO, QUADROS E PLANTAS
13	SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA EVENTO DE MEDIO PORTE	UNID./DIA	COMO ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO PARA CRIAÇÃO DE ESPAÇOS PARA RECEPÇÃO, COM MONTAGEM DE LOUNGES.

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

			COMPREENDENDO MOBILIÁRIO ESPECIFICO TAIS COMO: SOFÁ, POLTRONAS, MESAS DE CENTRO, TAPETE, MESAS DIRETORAS, DE REUNIÃO, QUADROS E PLANTAS
14	VASOS GRANDES DE FLORES/FOLHAGENS	UNID./DIA	VASOS EM MATERIAIS RESISTENTES COMO FIBRA DE VIDRO, CERÂMICA, CIMENTO LEVE OU POLIETILENO ROTOMOLDADO, COM ACABAMENTOS QUE VARIAM ENTRE FOSCO, BRILHANTE, AMADEIRADO OU TEXTURIZADO, E DIMENSÕES QUE PODEM ULTRAPASSAR 1 METRO DE ALTURA.

LOTE X- MOBILIÁRIO/EQUIPAMENTOS			
ITEM		**UNIDADE**	**DESCRITIVO**
1	APARADOR TIPO COORPORATIVO	UNID./DIA	APARADOR COM BASE CROMADA E TAMPO DE VIDRO. MEDIDA: 1,60X0,50X0,80ALT
2	APARADOR TIPO RÚSTICO	UNID./DIA	APARADOR EM MADEIRA. MEDIDA: 1,60X0,50X0,80ALT
3	ARARA	UNID./DIA	ESTRUTURA TUBULAR NA COR PRETA, COM ALTURA REGULÁVEL. MEDIDA: C 1,M / H 1,5M
4	ARMARIO	UNID./DIA	ARMÁRIO PARA ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EM MADEIRA MDF. DUAS PORTAS, COM CHAVES E MEDIDA MÉDIA DE 0,70X0,50X1M
5	BALCÃO DE INFORMAÇÃO COM VIDRO	UNID./DIA	BALCÃO CURVO COM VIDRO, FABRICADO EM FÓRMICA BRANCA, TAMPA DE VIDRO SOBREPOSTO, COM ESPAÇADOR METÁLICO CROMADO. 1 PRATELEIRA INTERNA. MEDIDA: C 1,25M / P 0,61M / H 1,08M (LATERAL 0,45M)
6	BALCÃO DE INFORMAÇÃO PADRÃO	UNID./DIA	BALCÃO RETO, FABRICADO EM MDF BRANCO, 1 PRATELEIRA INTERNA. MEDIDA: C 1,M / P 0,48M / H 1,05M
7	BALCÃO PARA BAR PADRÃO	UNID./DIA	BAR RETO FORRADO EM TECIDO OXFORD SEM VIDRO. MEDIDA: 1.50X0.50X1M
8	BALCÃO PARA BAR TIPO RÚSTICO	UNID./DIA	BAR RETO RIPADO EM MADEIRA. MEDIDA: 1.80X0.60X1M
9	BANCOS DE MADEIRA 1, 2 E 3 LUGARES	UNID./DIA	CONUNTO DE BANCOS DE MADEIRA COM ENCOSTO NOS MODELOS: INDIVIDUAL (1 LUGAR) COM LARGURA MÉDIA DE 50 A 60 CM; MODELO DUPLO (2 LUGARES) COM 100 A 120 CM; E MODELO TRIPLO (3 LUGARES) COM 150 A 180 CM, TODOS COM ALTURA PADRÃO DE ASSENTO ENTRE 40 E 45 CM
10	BANQUETA BÁSICA	UNID./DIA	BASE METÁLICA CROMADAROMADO TREFILADO, ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO NA COR BRANCA OU PRETA. MEDIDA: C:0,32 X P:0,35 X H:0,76
11	BANQUETA BISTRÔ TIPO RÚSTICO	UNID./DIA	BASE EM MADEIRA, COM ENCOSTO. MEDIDA: ALTURA: 0,95 ENCOSTO: 34 X 20ALT
12	BEBEDOURO TORRE	UNID./DIA	COR CINZA, MECÂNICO 220V, CAPACIDADE PARA GALÃO ATÉ 20 LITROS. 2 GALÕES DE 20 LITROS INCLUÍDOS. MEDIDA: C 0,3M / P 0,32M / H 0,92M (MEDIDA PROFUNDIDADE É DA BASE.)
13	CADEIRA DE MADEIRA	UNID/DIA	CADEIRA DE MADEIRA DOBRÁVEL RETRÁTIL
14	CADEIRA DE METAL	UNID./DIA	BASE METÁLICA, ENCOSTO CROMADO TREFILADO, ASSENTO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÕGICO COR PRETA OU BRANCA E COBERTURA PLÁSTICA CRISTAL. MEDIDA: C 0,4M / P 0,46M / H 0,87M (0,46M H ATÉ O ASSENTO)
15	CADEIRA DE PLÁSTICO	UNID./DIA	CADEIRA PVC BRANCA, SEM BRAÇO. MEDIDA: C 0,4M / P 0,42M / H 0,88M (0,46M H ATÉ O ASSENTO)
16	CADEIRA DE RODAS	UNID./DIA	CADEIRA DE RODAS 44CM COM SUPORTE ATÉ 120KG
17	CADEIRA DIOR	UNID./DIA	CADEIRA EM PROPILENO COM ASSENTO ESTOFADO BRANCO MODELO DIOR.
18	CADEIRA DIRETORA	UNID./DIA	CADEIRA ESTOFADA COM ESPALDAR ALTO. MÓVEL COM RODINHAS E COM BRAÇOS. COM CONTROLE DE ALTURA, TIPO EGG,TULIPA, EM COURO, COM OU SEM BRAÇO
19	CADEIRA TIFFANY	UNID./DIA	CADEIRA EM PROPILENO COM ASSENTO ESTOFADO BRANCO MODELO TIFFANY.
20	COMPUTADOR DESKTOP	UNID./DIA	PROCESSADOR DO TIPO X86/64BITS, MEMÓRIA RAM DE 8GB (SEIS GIGABYTES); DISCO RÍGIDO DE 500GB; PLACA DE REDE GIGABITE COM CONECTOR RJ45; MONITOR DE VÍDEO DE 19" DE LCD; GABINETE COM DUAS ENTRADAS FRONTAIS USB 2.0; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR; APLICATIVOS DE

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

			ESCRITÓRIO MS-OFFICE 2010 COM WORD, EXCEL E POWER POINTL; TECLADO PADRÃO ABNT2.
21	COMPUTADOR NOTEBOOK	UNID./DIA	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PROCESSADOR DO TIPO X86/64BITS, MEMÓRIA RAM DE 8GB (SEIS GIGABYTES); DISCO RÍGIDO DE 500GB; PLACA DE REDE GIGABITE COM CONECTOR RJ-45; CONEXÃO WIRELESS 802.11G; 2 (DUAS) ENTRADAS USB; PORTA HDMI; INTERFACES PARA ENTRADA E SAÍDA DE ÁUDIO HABILITADAS; DISPOSITIVO APONTADOR INTEGRADO AO GABINETE DO EQUIPAMENTO, DO TIPO TOUCHPAD COM BOTÕES ESQUERDO E DIREITO; MOUSE EXTERNO ÓTICO COM SCROLL; TECLADO PADRÃO ABNT2; TELA LCD DE 14"; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR; APLICATIVOS DE ESCRITÓRIO MS-OFFICE 2010 COM WORD, EXCEL E POWER POINT.
22	ESPELHO	UNID./DIA	ESPELHO DE CORPO INTEIRO TAMANHO 55X144CM
23	GELADEIRA EXPOSITIVA	UNID./DIA	GELADEIRA VERTICAL 402LTS, 220V COM PORTA DE VIDRO E PUXADOR. MEDIDA: C 0,66M / P 0,62M / H 1,8M
24	GUARDANAPOS	UNID./DIA	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: TIPO: GUARDANAPO DE PANO PARA USO EM MESA POSTA MATERIAL: TECIDO DE ALGODÃO, POLIÉSTER OU MISTO (ALGODÃO/POLIÉSTER), COM TOQUE MACIO, RESISTENTE E DE BOA APRESENTAÇÃO TAMANHO: MÍNIMO DE 40 CM X 40 CM (PADRÃO) COR: BRANCA OU NEUTRA (EX: CRU, BEGE CLARO), PODENDO HAVER VARIAÇÕES CONFORME NECESSIDADE DA CONTRATANTE ACABAMENTO: COSTURA REFORÇADA NAS BORDAS, SEM DESFIADOS OU FALHAS; PODE CONTER BAINHA SIMPLES OU DUPLA ESTADO DE CONSERVAÇÃO: DEVEM SER ENTREGUES LIMPOS, HIGIENIZADOS, SEM MANCHAS, FUROS, RASGOS, DESBOTAMENTO OU SINAIS DE DESGASTE APRESENTAÇÃO: DOBRADO E EMBALADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO HIGIÊNICO HIGIENIZAÇÃO: RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA, DEVENDO GARANTIR QUE OS ITENS ESTEJAM DEVIDAMENTE LAVADOS, PASSADOS E PRONTOS PARA USO.
25	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNID./DIA	MULTIFUNCIONAL: FOTOCOPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER, FAX, (HP-LJ-M2727-MPS COM POSTSCRIPT OU SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS), COM 1 CONJUNTO DE TONNERS.
26	MESA BISTRÔ TIPO COORPORATIVA	UNID./DIA	BASE METÁLICA CROMADA COM ENCAIXE; TAMPO PRETO DE MDF REDONDO 8MM. MEDIDA: C 0,6M / H 1,M
27	MESA BISTRÔ TIPO RÚSTICO	UNID./DIA	BASE EM FERRO E MADEIRA. MEDIDA: 0,60X1,0ALT
28	MESA DE CENTRO TIPO COORPORATIVO	UNID./DIA	BASE METÁLICA CROMADA; TAMPO EM MDF PRETO OU VIDRO QUADRADO. MEDIDA: C 0,9M / P 0,9M / H 0,44M
29	MESA DE CENTRO TIPO RÚSTICO	UNID./DIA	BASE EM MADEIRA. MEDIDA: 1,00X0,60CM
30	MESA DE MADEIRA	UNID/DIA	MESA DE MADEIRA DOBRÁVEL MEDINDO 0,70X0,70CM
31	MESA DE METAL	UNID./DIA	MESA DE METAL NA COR CROMADA MEDINDO 0,70X0,70M
32	MESA DE PLÁSTICO	UNID./DIA	MESA DE PLÁSTICO NA COR BRANCA DE PVC MEDINDO 0,70X0,70M
33	MESA PRANCHÃO REDONDA	UNID./DIA	BASE DOBRÁVEL METÁLICA ZINCADA NA COR PRETA; TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, REDONDO. MEDIDA: C1,6M / H 0,77M
34	MESA PRANCHÃO RETANGULAR	UNID./DIA	BASE DOBRÁVEL METÁLICA ZINCADA NA COR PRETA; TAMPO EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO, RETANGULAR. MEDIDA: C 2,2M / P 0,6M / H 0,77M
35	ORGANIZADOR DE FILAS	UNID./DIA	PEDESTAL METÁLICO CRMADO. BASE COM CAPA PLÁSTICA COM PINTURA PRATA OU PRETO METÁLICO. FITA RETRÁTIL NA COR PRETA, EXTENSÃO MÁXIMA 2,00M
36	PODIO PARA PREMIAÇÃO	UNID./DIA	COM 03 DEGRAUS COM ALTURAS DIFERENTES (50CM NO MÍNIMO DE ALTURA E 90CM MÁXIMO, 1MX1M DE LARGURA). ESTRUTURA UTILIZADA NOS DIAS DAS FINAIS E PREMIAÇÕES. DIÁRIA DE 08 (OITO) HORAS.
37	POLTRONA TIPO COORPORATIVA	UNID./DIA	POLTRONA BASE ESTRELA CROMADA E ESTOFAMENTO BRANCO OU PRETO - GIRATÓRIA.
38	POLTRONA TIPO EXECUTIVA	UNID./DIA	POLTRONA BASE EM "S" E BRAÇOS METÁLICOS CROMADOS, ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS REVESTIDOS EM COURO ECOLÓGICO NA COR BRANCA OU PRETA. MEDIDA: C 0,54M / P 0,62M / H 0,81M (0,45M H ATÉ O ASSENTO)
39	POLTRONA TULIPA	UNID./DIA	POLTRONA BASE TIPO CRUZ EM ALUMÍNIO, ASSENTO GIRATÓRIO ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLOGICO NA COR PRETA OU BRANCA. MEDIDA: C 0,7M / P 0,5M / H 0,86M (0,47M H ATÉ O ASSENTO)
40	PRATO RASO (PARA REFEIÇÃO PRINCIPAL):	UNID./DIA	MATERIAL: PORCELANA, CERÂMICA DE ALTA RESISTÊNCIA; DIÂMETRO: ENTRE 26 E 28 CM COR: BRANCA OU NEUTRA, LISA, SEM ESTAMPAS

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

			ACABAMENTO: BORDA LISA OU LEVEMENTE DECORADA, SEM LASCAS OU RACHADURAS ESTADO DE CONSERVAÇÃO: DEVEM ESTAR HIGIENIZADOS, SEM MANCHAS, RACHADURAS, RISCOS EXCESSIVOS OU QUALQUER TIPO DE DANO VISUAL
41	PRATOS DE SOBREMESA	UNID./DIA	MATERIAL: MESMO PADRÃO DO PRATO RASO (PORCELANA, CERÂMICA OU VIDRO TEMPERADO) DIÂMETRO: ENTRE 18 E 21 CM COR: BRANCA OU NEUTRA, LISA ESTADO DE CONSERVAÇÃO: IMPECÁVEL, SEM DANOS OU DESGASTES APARENTES.
42	PUFF QUADRADO	UNID./DIA	ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA OU BRANCA. MEDIDA: C 0,4M / P 0,4M / H 0,42M
43	PUFF REDONDO	UNID./DIA	ESTOFADO REVESTIDO EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA OU BRANCA. MEDIDA: C 1,M / H 0,46M
44	PÚLPITO	UNID./DIA	PÚLPITO DE ACRÍLICO TRANSPARENTE COM PRATELEIRA.
45	PULSEIRAS IDENTIFICAÇÃO	UNID./DIA	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO EM VINIL COM FECHO ADESIVO (MÍNIMO 500 UNIDADES / VALOR UNITÁRIO) COM ESTAMPA A SER DEFINIDA PELO CLIENTE.
46	SOBRE TOALHA	UNID./DIA	MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,40M X 2,00M, EM TECIDO DE COR CRUA OU COLORIDA CONFORME SOLICITADO.
47	SOFÁ 2 LUGARES MODELO COORPORATIVO	UNID./DIA	SOFÁ PARA DUAS PESSOAS COM ESTRUTRA CROMADA E ESTOFAMENTO EM COURINO PRETO OU BRANCO.
48	SOFÁ 2 LUGARES MODELO SIMPLES	UNID./DIA	SOFÁ DE 2 LUGARES, CORPO E BRAÇOS BAIXOS ESTOFADOS REVESTIDOS EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA OU BRANCA; PÉS DE MADEIRA. MEDIDA: C 1,5M / P 0,84M / H 0,78M (0,58M H ATÉ O ASSENTO)
49	SOFÁ 3 LUGARES MODELO COORPORATIVO	UNID./DIA	SOFÁ PARA TRÊS PESSOAS COM ESTRUTRA CROMADA E ESTOFAMENTO EM COURINO PRETO OU BRANCO.
50	SOFÁ 3 LUGARES MODELO SIMPLES	UNID./DIA	SOFÁ DE 2 LUGARES, CORPO E BRAÇOS BAIXOS ESTOFADOS REVESTIDOS EM COURO ECOLÓGICO NA COR PRETA OU BRANCA; PÉS DE MADEIRA. MEDIDA: C 2,2M / P 0,84M / H 0,74M (0,43M H ATÉ O ASSENTO)
51	TALHERES	UNID./DIA	GARFO DE MESA, FACA DE MESA E COLHER DE SOBREMESA: MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL TAMANHO PADRÃO (ADULTO) MODELO: SIMPLES, LISO, SEM DESENHOS, COM BOM ACABAMENTO E SEM REBARBAS CONDIÇÕES DE USO: LIMPOS, POLIDOS, SEM AMASSADOS, MANCHAS, OXIDAÇÃO OU DESGASTE DEVEM ESTAR DEVIDAMENTE HIGIENIZADOS E PRONTOS PARA USO NO MOMENTO DA ENTREGA
52	TAMPO DE MESA	UNID./DIA	COM CAPACIDADE PARA ACOMODAR ATÉ 8 LUGARES, CONFECCIONADO EM MDF, NO FORMATO REDONDO. DEVE POSSUIR DIÂMETRO MÍNIMO DE 1,30 METRO E ALTURA DE 0,80 METRO. AS BORDAS DEVERÃO SER REVESTIDAS COM FITA DE PVC COM ESPESSURA MÍNIMA DE 2 MM, COLADA A QUENTE, APRESENTANDO ACABAMENTO UNIFORME, SEM REBARBAS OU FALHAS. A SUPERFÍCIE DO TAMPO DEVERÁ SER LISA, RESISTENTE A RISCOS MODERADOS, ABRASÃO, CALOR MODERADO E UMIDADE, ALÉM DE SER DE FÁCIL LIMPEZA. OS CANTOS DEVEM SER TOTALMENTE ARREDONDADOS, EM FORMATO CIRCULAR, SEM ARESTAS OU QUINAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA E CONFORTO NO USO. A MESA DEVERÁ TER DIMENSÕES E ESTRUTURA ADEQUADAS PARA ACOMODAR 8 CADEIRAS DISTRIBUÍDAS DE FORMA UNIFORME AO REDOR DO TAMPO.
53	TAPETES DECORATIVOS	UNID./DIA	PEQUENO, MÉDIO E GRANDE PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTES, TAIS COMO SALAS VIP E LOUNGES
54	TOALHA PARA MESA	UNID./DIA	TOALHA PARA MESA REDONDA OU RETANGULAR NA COR PRETA, TECIDO OXFORD.
55	TV LCD TIPO 2 47 POLEGADAS	UNID./DIA	TV LCD TIPO 47 POLEGADAS. DIÁRIA DE OITO HORAS
56	TV LCD TIPO 2 60 POLEGADAS	UNID./DIA	TV LCD TIPO 60 POLEGADAS. DIÁRIA DE OITO HORAS

LOTE XI - ANIMAÇÃO INFANTIL		
ITEM	**UNIDADE**	**DESCRITIVO**

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

1	ÁREA BABY	UNID./DIA	ESPAÇO INTERATIVO COM BRINQUEDOS COLORIDOS, PISCINA DE BOLINHAS E BRINQUEDOS MULTICOLORIDOS. INDICADO PARA CRIANÇAS DE 1 A 4 ANOS. QUANTIDADE: 10 CRIANÇAS POR VEZ. MATERIAL: PLÁSTICO ROTOMOLDADO E AÇO GALVANIZADO.
2	CAMA ELÁSTICA	UNID./DIA	CAMA ELÁSTICA, CONFECCIONADA EM MATERIAL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM REDES DE PROTEÇÃO E ESTRUTURAS CONFECCIONADAS EM METAL GALVANIZADO COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 500KG PARA IMPACTO, ESTRUTURA EM METAL GALVANIZADO, REDE DE SALDO EM POLIÉSTER COM RESISTÊNCIA MÍNIMA DE 300KG, MOLAS E ESPUMAS DE PROTEÇÃO. INSUMOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM. DIÁRIA DE 05 (CINCO) HORAS. MEDIDAS: 4,40M CM (DIÂMETRO). PRODUTO COM SELO INMETRO, DURAÇÃO DE NO MÁXIMO 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO.
3	CAMINHÃO DECORADO COM LUZES COLORIDAS E PERSONAGENS	UNID./DIA	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS EM VEÍCULOS DO TIPO CAMINHÃO DECORADO COM LUZES COLORIDAS, DENOMINADA “CARRETA FURACÃO” COM INTEGRANTES QUE PERSONIFICAM FIGURAS POPULARES DE QUADRINHOS E DESENHOS INFANTIS QUE INTERAGEM COM O PÚBLICO AO SOM DE MÚSICAS POPULARES. ÓLEO DIESEL INCLUSO. DIÁRIA DE 8 HORAS
4	CARRINHO DE ALGODÃO DOCE	UNID./DIA	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE ALGODÃO DOCE INCLUINDO MÁQUINA, BOTIJÃO DE GÁS E MONITOR TREINADO PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE. O MONITOR RESPONSÁVEL PELO CARRINHO DEVERÁ TER 18 ANOS OU MAIS. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODOS OS MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO ALGODÃO DOCE. DURAÇÃO MÉDIA DOS EVENTOS: 5 HORAS. MÉDIA DE ATENDIMENTO ESTIMADA: 150 PESSOAS/DIA
5	CARRINHO DE CHURROS	UNID./DIA	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE CHURROS INCLUINDO TODOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRODUÇÃO E MONITOR TREINADO PARA CONFECÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CHURROS. O MONITOR RESPONSÁVEL PELO CARRINHO DEVERÁ TER 18 ANOS OU MAIS. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODOS OS MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DOS CHURROS. SABORES DOS CHURROS: DOCE DE LEITE E CHOCOLATE. DURAÇÃO MÉDIA DOS EVENTOS: 5 HORAS. MÉDIA DE ATENDIMENTO ESTIMADA: 150 PESSOAS/DIA
6	CARRINHO DE PIPOCA	UNID./DIA	LOCAÇÃO DE CARRINHO DE PIPOCA INCLUINDO BOTIJÃO DE GÁS E MONITOR TREINADO PARA PREPARO E DISTRIBUIÇÃO DE SAQUINHOS DE PIPOCAS. O MONITOR RESPONSÁVEL PELO CARRINHO DEVERÁ TER 18 ANOS OU MAIS. A CONTRATADA DEVERÁ DISPONIBILIZAR TODOS OS MATERIAIS PARA A PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA PIPOCA DE SAL E DE DOCE. DURAÇÃO MÉDIA DOS EVENTOS: 5 HORAS. MÉDIA DE ATENDIMENTO ESTIMADA: 150 PESSOAS/DIA.
7	FUTEBOL DE SABÃO	UNI/DIA	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA INFLÁVEL PARA PRÁTICA DE FUTEBOL DE SABÃO, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, MOTOR(SOPRADOR), LONA IMPERMEÁVEL, PRODUTO DESLIZANTE E MONITOR TREINADO PARA ORGANIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E SEGURANÇA DOS PARTICIPANTES. A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR QUE O EQUIPAMENTO ESTEJA HIGIENIZADO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO. O MONITOR RESPONSÁVEL DEVERÁ TER 18 ANOS OU MAIS. DURAÇÃO MÉDIA DOS EVENTOS: 5 HORAS. MÉDIA DE ATENDIMENTO ESTIMADA: 100 PARTICIPANTES/DIA.
8	GUERRA DE COTONETES INFLAVÉL	UNI/DIA	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA INFLÁVEL TIPO GUERRA DE COTONETES, INCLUINDO BASE INFLÁVEL DE SEGURANÇA, DOIS COTONETES GIGANTES (ESPUMADOS E REVESTIDOS), PLATAFORMAS DE EQUILÍBRIO E MONITOR TREINADO PARA ORGANIZAÇÃO, ORIENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES E CONTROLE DAS ATIVIDADES. A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO EQUIPAMENTO, EM CONDIÇÕES SEGURAS DE USO. O MONITOR RESPONSÁVEL DEVERÁ TER 18 ANOS OU MAIS. DURAÇÃO MÉDIA DOS EVENTOS: 5 HORAS. MÉDIA DE ATENDIMENTO ESTIMADA: 80 PARTICIPANTES/DIA.
9	MÁQUINA FLIPERAMA	UNID./DIA	MÁQUINA DE FLIPERAMA COM JOGOS CLÁSSICOS, BOTÕES E CONTROLES ORIGINAIS. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 7 ANOS. NECESSITA DE ENERGIA 110V/220V. MEDIDAS: 120 CM (LARGURA) X 80 CM (PROFUNDIDADE) X 180 CM (ALTURA). MATERIAL: ESTRUTURA EM METAL E PLÁSTICO. MONITOR DE 19" FULL HD.
10	MESA DE PIMBOLIM | TOTÓ	UNID./DIA	TODA FABRICADO EM MADEIRA, (SAIDA DA BOLA NO CABECEIRA) NO TAMANHO DE 1,35X0,80X0,89 M, COM BONECOS EMBUTIDOS EM ALUMÍNIO. CAMPO PINTADO DE VERDE COM MARCAÇÕES. ACOMPANHA 5 BOLAS.
11	MESA DE PING-PONG	UNID./DIA	MESA PROFISSIONAL DE TÊNIS DE MESA, COM REDE, DUAS RAQUETES E 2 BOLINHAS. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 6 ANOS. MEDIDAS: 274 CM (COMPRIMENTO) X 152 CM (LARGURA) X 76 CM (ALTURA). MATERIAL: SUPERFÍCIE EM MDF COM ACABAMENTO EM LAMINADO E ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO.

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br

12	MINI RODA GIGANTE	UNI/DIA	LOCAÇÃO DE MINI RODA GIGANTE INFANTIL COM ESTRUTURA METÁLICA, SISTEMA DE SEGURANÇA EM CADA ASSENTO, ILUMINAÇÃO DECORATIVA E MONITOR TREINADO PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO E SEGURANÇA DOS USUÁRIOS. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A MONTAGEM, DESMONTAGEM E TESTES DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO HIGIENIZAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONDIÇÕES SEGURAS DE USO. O MONITOR RESPONSÁVEL DEVERÁ TER 18 ANOS OU MAIS. DURAÇÃO MÉDIA DOS EVENTOS: 5 HORAS. MÉDIA DE ATENDIMENTO ESTIMADA: 100 CRIANÇAS/DIA.
13	MULTIPLAY	UNID./DIA	BRINQUEDO INFLÁVEL MODELO PLAYGROUND. INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS. MEDIDAS: 5,50M LARGURA X 3,70M ALTURA X 5,5,00M COMPRIMENTO. . ENERGIA: 1 TOMADA 110V/220V. MATERIAL: LONA KP1000.
14	PISCINA DE BOLINHA BIG	UNID./DIA	PISCINA DE BOLINHA DE MAIOR PORTE, INDICADO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 5 ANOS. MEDIDAS: 400 CM (COMPRIMENTO) X 400 CM (LARGURA) X 300 CM (ALTURA). MATERIAL: PRODUTO FABRICADO COM KP100 E 10.000 BOLINHAS COLORIDAS EMBORRACHADAS. ENERGIA: 1 TOMADA 110/220V, POTÊNCIA 750W.
15	SERVIÇO DE COSPLAY	UNID/DIA	DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL CARACTERIZADO COMO PERSONAGEM FAMOSO DO UNIVERSO INFANTIL, GEEK, CINEMATOGRÁFICO OU DE HISTÓRIAS EM QUADRINHOS, PARA INTERAÇÃO COM O PÚBLICO, POSANDO PARA FOTOS, PARTICIPANDO DE ATIVIDADES E ANIMAÇÃO DO EVENTO. O PROFISSIONAL DEVERÁ ESTAR COM TRAJE COMPLETO, EM BOM ESTADO E CONDIZENTE COM O PERSONAGEM ESCOLHIDO, INCLUINDO MAQUIAGEM E ACESSÓRIOS. A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR PONTUALIDADE, CONDUTA ADEQUADA E INTERAÇÃO RESPEITOSA COM O PÚBLICO DE TODAS AS IDADES. DURAÇÃO MÉDIA DOS EVENTOS: 5 HORAS.
16	SERVIÇO DE PALHAÇO	UNID/DIA	DISPONIBILIZAÇÃO DE ARTISTA CARACTERIZADO COMO PALHAÇO PARA INTERAÇÃO COM O PÚBLICO INFANTIL E FAMILIAR, REALIZANDO APRESENTAÇÕES LÚDICAS, BRINCADEIRAS, GAGS CÔMICAS, MALABARISMOS, MÁGICAS SIMPLES E ANIMAÇÃO EM GERAL. O PROFISSIONAL DEVERÁ ESTAR COM MAQUIAGEM, FANTASIA COMPLETA E EM BOM ESTADO, ADEQUADA À FAIXA ETÁRIA DO PÚBLICO. A CONTRATADA DEVERÁ GARANTIR A PONTUALIDADE, CONDUTA ADEQUADA, DOMÍNIO DE TÉCNICAS DE INTERAÇÃO E EXPERIÊNCIA COM EVENTOS INFANTIS. DURAÇÃO MÉDIA DOS EVENTOS: 5 HORAS.
17	TOBOGÃ INFLÁVEL	UNID./DIA	LOCAÇÃO DE BRINQUEDO INFLÁVEL MODELO TOBOGÃ GIGANTE, COM MEDIDAS MÍNIMAS DE 5,00 M DE ALTURA X 5,00 M DE LARGURA E 7,00 M DE COMPRIMENTO, CAPACIDADE 8 CRIANÇAS POR VEZ. ACOMPANHA 01 MOTOR NA VOLTAGEM DE 110. PRODUTO COM SELO INMETRO. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR ACOMPANHADO DE 1 (UM) MONITOR DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO E TREINADO PARA DESEMPENHAR A FUNÇÃO DE ATENDER O PUBLICO PRESENTE DURANTE O EVENTO NO BRINQUEDO. DURAÇÃO DE NO MÁXIMO 04 (QUATRO) HORAS POR EVENTO.
18	TOURO MECÂNICO	UNI/DIA	LOCAÇÃO DE TOURO MECÂNICO COM ESTRUTURA COMPLETA, INCLUINDO BASE INFLÁVEL DE SEGURANÇA, CONTROLE DE VELOCIDADE, PAINEL DE OPERAÇÃO, SISTEMA DE PARADA DE EMERGÊNCIA E MONITOR TREINADO PARA OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO. A CONTRATADA DEVERÁ REALIZAR A MONTAGEM, DESMONTAGEM, HIGIENIZAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO, GARANTINDO O PLENO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E SEGURANÇA PARA OS USUÁRIOS. O MONITOR RESPONSÁVEL DEVERÁ TER 18 ANOS OU MAIS. DURAÇÃO MÉDIA DOS EVENTOS: 5 HORAS. MÉDIA DE ATENDIMENTO ESTIMADA: 100 PESSOAS/DIA.

Rua: Coronel Albino, nº 550 – Fone: (18) 3223-1116 – CEP: 19020-360 – Pres. Prudente
E-mail: licitacaocompra@ciop.sp.gov.br – site: www.ciop.sp.gov.br